



## Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/218 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

### Tájékoztatás

#### a kátyúzási keret felhasználásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

1. Biatorbágy Város Önkormányzata az idei évben 50 millió forintot különített el költségvetésében a város közútjainak kátyús, azaz lokális javítására. A megvalósítást az előző évektől eltérően műszaki ellenőr ellenőrzi, napi szintű helyszíni jelenléttel. A beérkezett lakossági igények, jelzések valamint a Műszaki Osztály tapasztalata, felmérése alapján történik az adatok felvétele. A kátyúzás pontos, mennyiségekkel ellátott műszaki tartalmát műszaki ellenőr határozza meg a Műszaki Osztály közreműködésével. Az alkalmazott egységárakat a 2018. február 23-án megkötött keret megállapodás tartalmazza. A kivitelező műszaki ellenőr által ellenőrzött és írásban véleményezett, jóváhagyott árajánlatának megrendelésére polgármesteri ellenjegyzés után kerül sor.
2. Az idei évben az I. ütem és a II/1. ütem már megvalósításra és leszámlázásra került, jelenleg a II. ütem kivitelezése folyik. A II/1. ütem a Faluház melletti buszmegálló útsüllyedésének soron kívüli, sürgős javítását tartalmazza.

|                             | I. ütem               | II/1. Ütem     | II. ütem          |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Belterület                  | 8 441 707             | 193 786        | 5 787 954         |
| Katalin-hegy                |                       |                |                   |
| Iharos                      | 3 867 290             |                | 329 063           |
| Szarvas-hegy                | 920 500               |                | 47 800            |
| Kutya-hegy                  |                       |                | 109 688           |
| Ürge-hegy                   | 1 309 566             |                | 10 047 150        |
| Öreg-hegy                   | 2 748 474             |                |                   |
| Peca-tó                     |                       |                | 5 447 911         |
| <b>Részösszeg<br/>nettó</b> | <b>17 287 537</b>     | <b>193 786</b> | <b>21 769 566</b> |
| Összesen nettó              | 39 250 889            |                |                   |
| Áfa                         | 10 597 740            |                |                   |
| <b>Mindösszesen</b>         | <b>49 848 629,-Ft</b> |                |                   |

Az előterjesztés mellékletét képezi az I. ütem Felmérési Naplója valamint a megrendelt II. ütem táblázata.

3. Jelenleg is folyik a kátyúzási problémák felvétele. Hetente több bejelentés érkezik a Műszaki Osztályra. A felvett hibák hozzávetőleges javítási költsége becslés alapján bruttó 20 millió forint. A fenti kimutatásból látszik, hogy az idei kátyúzási keretet felhasználtuk. Mivel továbbra is sok javítandó hiba van, és az időjárás is lehetőséget biztosít az útjavítási munkák folytatására közútjainkon, javaslom a keret bővítését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás szíves elfogadására.

Biatorbágy, 2018. szeptember 14.

Tisztelettel:

**Tarjáni István s.k.**  
**Polgármester**

**Határozati javaslat****Biatorbágy Város Képviselő-testülete  
.../2018. (IX. 27.) határozata****a kátyúzási keret felhasználásáról**

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a kátyúzási keret felhasználásáról szóló tájékoztatást, és az alábbi döntést hozza:

1. a 2018. évi kátyúzási keretösszeg felhasználásáról szóló tájékoztatást elfogadja, és a költségvetés átcsoportosításával a keretösszeget további ..... millió forinttal kiegészíti.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester, Jegyző

**Végrehajtásért felelős:** Műszaki Osztály

Zimbra

hejja.karolin@biatorbagy.hu

Re: Biatorbágy kátyúzás I. ütem

Feladó : Gyula Gyalus <gy.gyalus@gmail.com>

H, 2018 aug. 06, 14:56

Tárgy : Re: Biatorbágy kátyúzás I. ütem

Címzett : László Bérces <bl.grilgep@gmail.com>

Másolatot kap : Ilosvainé Héjja Karolin  
<hejja.karolin@biatorbagy.hu>



Kedves Karin!

Kivitelező által megküldött táblázatban további 1 db számszaki hibát találtam, javítottam.

A mellékelt javított felmérési táblázat tartalmát megfelelőnek tartom, műszaki ellenőr jóváhagyja. Megrendelői jóváhagyását javaslom.

Üdv,  
Gyalus Gyula  
műszaki ellenőr

2018. augusztus 3. 9:01 László Bérces írta, <bl.grilgep@gmail.com>:

- > Kedves Karin, Gyula!
- >
- > Műszaki ellenőri észrevételek szerint javítottam a felmérést, melyet
- > mellékelten küldök.
- > Üdv
- >
- > --
- > Bérces László
- > Út-Közmű-Gép Kft.
- > Grilgép Kft.
- > 06-70-3396049
- >

 Kátyúzási igények 2018-1\_felmérés\_180801\_jav\_02.xlsx  
62 KB





| "B"                | Tétel megnevezése                                     | Mennyiség   | Egységényi díj | Díj          |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| 57                 | AC11 kopórétteg (szőnyegezés hossz 50%)<br>200*3*0,05 | m3<br>30,00 | 105 200 Ft     | 3 156 000 Ft |
| ÖSSZESEN           |                                                       | 0,00        | 105 200 Ft     | 0            |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                       |             |                | 3 156 000 Ft |
|                    |                                                       |             |                | 0 Ft         |

| 2 Losonci utca     | Tétel megnevezése                                | Mennyiség   | Egységényi díj | Díj        |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|
| 60                 | Hidegaszfalt burkolat készítése 4 cm vtg<br>37,5 | m2<br>37,50 | 4 650 Ft       | 174 375 Ft |
|                    |                                                  | 55,00       | 4 650 Ft       | 255 750    |
| ÖSSZESEN           |                                                  |             |                | 174 375 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                  |             |                | 174 375 Ft |
|                    |                                                  |             |                | 255 750 Ft |

| 3. Keserűkút utca  | Tétel megnevezése                                                    | Mennyiség    | Egységényi díj | Díj          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 12                 | Útalap készítése, tömörítése, gréderes dőlésszög állítással<br>300*3 | m²<br>900,00 | 990 Ft         | 891 000 Ft   |
|                    |                                                                      | 1188,00      | 990 Ft         | 1 176 120    |
| 35                 | Padka készítése<br>300*2*0,5                                         | m²<br>300,00 | 1 580 Ft       | 474 000 Ft   |
|                    |                                                                      | 396,00       | 1 580 Ft       | 625 680      |
| 41                 | Zúzottkő útalap készítése 5 cm vtg. tömörítéssel<br>300*3*0,05       | m³<br>45,00  | 9 450 Ft       | 425 250 Ft   |
|                    |                                                                      | 59,40        | 9 450 Ft       | 561 330      |
| ÖSSZESEN           |                                                                      |              |                | 1 790 250 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                                      |              |                | 1 790 250 Ft |
|                    |                                                                      |              |                | 2 363 130 Ft |

| 4 Bajcsy-Zsilinszki utca (Hunyadi-Szt István u között) | Tétel megnevezése   | Mennyiség  | Egységényi díj | Díj        |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|------------|
| 59                                                     | Kátyúzás<br>30*0,05 | m3<br>1,50 | 184 100 Ft     | 276 150 Ft |
|                                                        |                     | 2,37       | 184 100 Ft     | 436 041    |
| ÖSSZESEN                                               |                     |            |                | 276 150 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:                                     |                     |            |                | 436 041 Ft |
|                                                        |                     |            |                | 436 041 Ft |

| 5 Kassai utca      | Tétel megnevezése   | Mennyiség  | Egységényi díj | Díj        |
|--------------------|---------------------|------------|----------------|------------|
| 59                 | Kátyúzás<br>15*0,05 | m3<br>0,75 | 184 100 Ft     | 138 075 Ft |
|                    |                     | 1,07       | 184 100 Ft     | 197 815    |
| ÖSSZESEN           |                     |            |                | 138 075 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                     |            |                | 197 815 Ft |
|                    |                     |            |                | 197 815 Ft |



6 Fűzes köz

|                    | Tétel megnevezése                                                 | Mennyiség               | Egységényi<br>díj | Díj        |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|--------|
| 12                 | Útalap készítése, tömörítése, gréderes dőlésszög állítással<br>20 | m <sup>2</sup><br>20,00 | 990 Ft            | 19 800 Ft  | 19 800 |
|                    | 10*2                                                              |                         | 20,00             | 990 Ft     |        |
| 41                 | Zúzottkő útalap készítése 5 cm vtg. tömörítéssel<br>20*0,05       | m <sup>3</sup><br>1,00  | 9 450 Ft          | 9 450 Ft   | 9 450  |
|                    | 20*0,05                                                           |                         | 1,00              | 9 450 Ft   |        |
| 59                 | Kátyúzás<br>20*0,05                                               | m <sup>3</sup><br>1,00  | 184 100 Ft        | 184 100 Ft |        |
|                    | 0                                                                 |                         | 0,00              | 184 100 Ft | 0      |
| ÖSSZESEN           |                                                                   |                         |                   | 213 350 Ft | 29 250 |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                                   |                         |                   | 213 350 Ft | 29 250 |

7 Fűzes utca

|                    | Tétel megnevezése        | Mennyiség              | Egységényi<br>díj | Díj        |           |
|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|-----------|
| 59                 | Kátyúzás<br>15*0,05      | m <sup>3</sup><br>0,75 | 184 100 Ft        | 138 075 Ft | 95 548    |
|                    | (1,9*3,5+2*0,5+1*1)*0,06 |                        | 0,52              | 184 100 Ft |           |
| ÖSSZESEN           |                          |                        |                   | 138 075 Ft | 95 548 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                          |                        |                   | 138 075 Ft | 95 548 Ft |

9 Patak utca

|                    | Tétel megnevezése                                    | Mennyiség              | Egységényi<br>díj | Díj        |            |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------|
| 59                 | Kátyúzás<br>30*0,05                                  | m <sup>3</sup><br>1,50 | 184 100 Ft        | 276 150 Ft | 193 213    |
|                    | (1*2,1+1,1*1,5+1,9*1,3+0,9*2,1+1,4*1,6+2,8*3,8)*0,05 |                        | 1,05              | 184 100 Ft |            |
| ÖSSZESEN           |                                                      |                        |                   | 276 150 Ft | 193 213 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                      |                        |                   | 276 150 Ft | 193 213 Ft |

10 Ybl sétány 21 gyógyszerhárral szemben

|                    | Tétel megnevezése                       | Mennyiség               | Egységényi<br>díj | Díj       |            |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 35                 | Padka készítése szemcsés anyagból<br>60 | m <sup>2</sup><br>60,00 | 1 580 Ft          | 94 800 Ft | 101 120    |
|                    | 12*1,4+28*1,4+8*1                       |                         | 64,00             | 1 580 Ft  |            |
| ÖSSZESEN           |                                         |                         |                   | 94 800 Ft | 101 120 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                         |                         |                   | 94 800 Ft | 101 120 Ft |

12 Petőfi utca rendelővel szemben

|                    | Tétel megnevezése                       | Mennyiség               | Egységényi<br>díj | Díj       |         |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 35                 | Padka készítése szemcsés anyagból<br>50 | m <sup>2</sup><br>50,00 | 1 580 Ft          | 79 000 Ft | 102 384 |
|                    | 27*2,4                                  |                         | 64,80             | 1 580 Ft  |         |
| ÖSSZESEN           |                                         |                         |                   | 79 000 Ft | 102 384 |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                         |                         |                   | 79 000 Ft | 102 384 |

13 Úrgehegy 5077 hrsz.

|                    | Tétel megnevezése                                                    | Mennyiség                | Egységényi<br>díj | Díj          |              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 12                 | Útalap készítése, tömörítése, gréderes dőlésszög állítással<br>200*3 | m <sup>2</sup><br>600,00 | 990 Ft            | 594 000 Ft   | 449 064      |
|                    | 168*2,7                                                              |                          | 453,60            | 990 Ft       |              |
| 35                 | Padka készítése<br>200*0,2*2                                         | m <sup>2</sup><br>80,00  | 1 580 Ft          | 126 400 Ft   | 106 176      |
|                    | 168*0,2*2                                                            |                          | 67,20             | 1 580 Ft     |              |
| 41                 | Zúzottkő útalap készítése 5 cm vtg. tömörítéssel<br>200*3*0,05       | m <sup>3</sup><br>30,00  | 9 450 Ft          | 283 500 Ft   | 214 326      |
|                    | 168*2,7*0,05                                                         |                          | 22,68             | 9 450 Ft     |              |
| K                  | Úrszelvényezés<br>200*2                                              | m<br>400,00              | 1 350 Ft          | 540 000 Ft   |              |
|                    | 200*2                                                                |                          | 400,00            | 1 350 Ft     | 540 000      |
| ÖSSZESEN           |                                                                      |                          |                   | 1 543 900 Ft | 1 309 566 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                                      |                          |                   | 1 543 900 Ft | 1 309 566 Ft |



## 14 Ritsmann Pál utca 2., 52,

| Tétel megnevezése  |                                                                                        |  |  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|---------------|------------|
| 29                 | Aszfalt vágása<br>1,5*4                                                                |  |  | 6,00      | 990 Ft        | 5 940 Ft   |
| 16                 | Aszfalt- és betonburkolat bontás, rakodás, elszállítás lerakóhelyre<br>1,5*4*0,05*0,25 |  |  | 0,45      | 8 750 Ft      | 3 938 Ft   |
| 19                 | Burkolat alap bontás<br>1,5*4*0,3*0,25                                                 |  |  | 10,00     | 7 525 Ft      | 75 250 Ft  |
| 4                  | Csatormaszem szintbehelyezése<br>1                                                     |  |  | 1,00      | 33 900 Ft     | 33 900 Ft  |
| 34                 | Padka készítése<br>100                                                                 |  |  | 100,00    | 1 400 Ft      | 140 000 Ft |
| 49                 | Útalap készítése C12/15 10cm vtg.<br>1,5*4*0,3                                         |  |  | 1,80      | 23 900 Ft     | 43 020 Ft  |
| 57                 | Aszfalterítés AC11 5cm vtg.<br>1,5*4*0,05                                              |  |  | 0,30      | 105 200 Ft    | 31 560 Ft  |
| ÖSSZESEN           |                                                                                        |  |  |           |               | 333 608 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                                                        |  |  |           |               | 333 608 Ft |

## 15 Sándor utca

| Tétel megnevezése  |                                                                                                                             |  |  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|---------------|------------|
| 59                 | Kátyúzás<br>50*0,05                                                                                                         |  |  | 2,50      | 184 100 Ft    | 460 250 Ft |
|                    | (1,4*2+3*3,1+1,9*1,5+3,3*1,5+2,4*1,2+1,2*0,9+7,8*0,7+14,8*1+1*0,8<br>+1,2*1,7+1,8*2,8+2,3*1,4+0,9*1,3+2,1*2,3+2,1*1,8)*0,05 |  |  | 3,25      | 184 101 Ft    | 598 328    |
| ÖSSZESEN           |                                                                                                                             |  |  |           |               | 598 328 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                                                                                             |  |  |           |               | 598 328 Ft |

## 16 Hunyadi utca

| Tétel megnevezése  |                                         |  |  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj          |
|--------------------|-----------------------------------------|--|--|-----------|---------------|--------------|
| 11                 | Vízszintes felületek rendezése<br>450*2 |  |  | 900,00    | 990 Ft        | 891 000 Ft   |
|                    | 422*1,2*2                               |  |  | 1012,80   | 990 Ft        |              |
| 35                 | Padka készítése<br>450*2                |  |  | 900,00    | 1 580 Ft      | 1 422 000 Ft |
|                    | 422*1*2                                 |  |  | 844,00    | 1 580 Ft      |              |
| ÖSSZESEN           |                                         |  |  |           |               | 1 333 520    |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                         |  |  |           |               | 2 336 192 Ft |
|                    |                                         |  |  |           |               | 2 336 192 Ft |

## 17 Vasút utca (KH-tól mindkét oldalon)

| Tétel megnevezése  |                                       |  |  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj        |
|--------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|---------------|------------|
| 11                 | Vízszintes felületek rendezése<br>200 |  |  | 200,00    | 990 Ft        | 198 000 Ft |
|                    | 40*2+9,6*2+5*2+6*2+50*2+13*1          |  |  | 234,20    | 990 Ft        |            |
| 35                 | Padka készítése<br>200                |  |  | 200,00    | 1 580 Ft      | 316 000 Ft |
|                    | 40*2+9,6*2+5*2+6*2+50*2+13*1          |  |  | 234,20    | 1 580 Ft      |            |
| 59                 | Kátyúzás<br>5*0,05                    |  |  | 0,25      | 184 100 Ft    | 46 025 Ft  |
| ÖSSZESEN           |                                       |  |  |           |               | 0          |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                       |  |  |           |               | 601 894 Ft |
|                    |                                       |  |  |           |               | 601 894 Ft |

## 21 Meggyfa utca

| Tétel megnevezése  |                                                                                                                                                                                                                    |  |  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|---------------|------------|
| 59                 | Kátyúzás<br>50*0,05                                                                                                                                                                                                |  |  | 2,50      | 184 100 Ft    | 460 250 Ft |
|                    | (4,1*0,9+2,7*0,9+1,8*1+1*1+1,4*1,3+1*6,3+1,3*1+1,4*1,2+1*1,6+2,1*<br>1+3*1,2+1,1*1,7+2,3*1,1+1,1*1,5+3,9*1+0,6*2,4+0,3*1,8+2,7*1+0,5*1<br>,8+1,6*1+0,9*7,7+1,9*1,2+1*3,8+0,6*2,5+2,6*0,8+1,1*3,4+6,2*1,1)*0,<br>05 |  |  | 3,58      | 184 100 Ft    |            |
| ÖSSZESEN           |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |           |               | 659 078    |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |           |               | 659 078 Ft |
|                    |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |           |               | 659 078 Ft |



22 Baross Gábor út 1297/46 hrsz padka  
Tétel megnevezése

|                                                             | Mennyiség            | Egységenyi<br>díj        | Díj        |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------------|
| 8 Földfejtés gépiérvél<br>15*0,4<br>18*0,8*0,4              | m³<br>6,00<br>5,76   | 3 520 Ft<br>3 520 Ft     | 21 120 Ft  | 20 275     |
| 9 Föld kiemelés, rakodás, szállítás<br>15*0,4<br>18*0,8*0,4 | m³<br>6,00<br>5,76   | 4 100 Ft<br>4 100 Ft     | 24 600 Ft  | 23 616     |
| 41 Zúzottkő alap készítése<br>15*0,15<br>18*0,8*0,16        | m³<br>2,25<br>2,30   | 9 450 Ft<br>9 450 Ft     | 21 263 Ft  | 21 773     |
| 49 C12 beton burkolat alap<br>15*0,15<br>18*0,3*0,2         | m³<br>2,25<br>1,08   | 23 900 Ft<br>23 900 Ft   | 53 775 Ft  | 25 812     |
| 70 Sülyesztett szegély készítése<br>20<br>18                | fm<br>15,00<br>18,00 | 6 070 Ft<br>6 070 Ft     | 91 050 Ft  | 109 260    |
| 68 Térközburkolat építése<br>15<br>0                        | m²<br>15,00<br>0,00  | 7 950 Ft<br>7 950 Ft     | 119 250 Ft | 0          |
| 57 AC11 kopórétegbeépítése<br>0<br>18*0,3*0,04              | m³<br>0,00<br>0,22   | 105 200 Ft<br>105 200 Ft | 0 Ft       | 22 723     |
| ÖSSZESEN                                                    |                      |                          | 211 808 Ft | 223 459 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:                                          |                      |                          | 211 808 Ft | 223 459 Ft |

24 Horhos-Hold csp árok helyreállítás

| Tétel megnevezése                                  | Mennyiség   | Egységenyi<br>díj | Díj        |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 84 Árok kialakítása<br>22,2                        | m³<br>22,20 | 3 990 Ft          | 88 578 Ft  |
| 9 Fejtett föld rakodása, elszállítása<br>22,2*0,15 | m³<br>3,33  | 4 100 Ft          | 13 653 Ft  |
| 35 Padka készítése 10cm vtg murva<br>37*0,5        | m²<br>18,50 | 1 580 Ft          | 29 230 Ft  |
| 4. WOMA, átersz tisztítása<br>4                    | óra<br>4,00 | 21 200 Ft         | 84 800 Ft  |
| ÖSSZESEN                                           |             |                   | 216 261 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:                                 |             |                   | 216 261 Ft |

28 Szarvas hegy Suta utca 4295

| Tétel megnevezése              | Mennyiség  | Egységenyi<br>díj | Díj       |
|--------------------------------|------------|-------------------|-----------|
| 49 C12 betonalap készítés<br>2 | m³<br>2,00 | 23 900 Ft         | 47 800 Ft |
| ÖSSZESEN                       |            |                   | 47 800 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:             |            |                   | 47 800 Ft |

29 Szarvas hegy 2. dűlő

| Tétel megnevezése                      | Mennyiség  | Egységenyi<br>díj  | Díj                      |            |
|----------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------|
| 59 Kátyúzás aszfalt bedolgozással<br>5 | m³<br>5,00 | 184 100 Ft<br>5,00 | 920 500 Ft<br>184 100 Ft | 920 500    |
| ÖSSZESEN                               |            |                    | 920 500 Ft               | 920 500 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:                     |            |                    | 920 500 Ft               | 920 500 Ft |



## 31 Iharosút Viaduktól a pályáig

|          | Tétel megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mennyiség      | Egységnyi díj | Díj          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 11       | Vízszintes felületek rendezése                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> |               |              |
| 200      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00         | 990 Ft        | 198 000 Ft   |
|          | 375*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187,50         | 990 Ft        |              |
| 35       | Padka készítése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> |               |              |
| 200      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00         | 1 580 Ft      | 316 000 Ft   |
|          | 375*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187,50         | 1 580 Ft      |              |
| 59       | Kátyúzás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> |               |              |
| 100*0,05 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00           | 184 100 Ft    | 920 500 Ft   |
|          | (1,3*1,5+1,7*1,2+1,5*1,8+2*1,5+1,7*1,9+1,5*1,6+1*2,3+1,7*1,9+1*1,5+1,5*1,8+2*1,4+1*0,8+1,1*0,8+0,9*1,5+5,3*1,2+1,8*2,2+1,8*0,8+2,5*1+0,6*1,4+16*1,1+1,7*0,6+1,6*0,8+1,5*0,9+2,5*1+2,1*0,8+1,5*1+1,9*1+1,8*1+0,8*7,7+1,2*1,8+1,5*0,8+0,7*1,8+1,2*1,5+1,9*1,6+0,5*0,7+2,1*0,7+1,4*2,3+0,5*1,6+3*0,5+0,9*1,5+0,7*1,4+0,6*3,3+1*4)*0,05 | 5,39           | 184 100 Ft    |              |
|          | ÖSSZESEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               | 1 434 500 Ft |
|          | ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               | 1 474 910 Ft |

185 625

296 250

993 035

## 32 Bethlen Gábor 3. előtt

|    | Tétel megnevezése     | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj       |
|----|-----------------------|-----------|---------------|-----------|
| 92 | WOMA áteresztisztítás | óra       |               |           |
| 4  |                       | 4,00      | 21 200 Ft     | 84 800 Ft |
|    | ÖSSZESEN              |           |               | 84 800 Ft |
|    | ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:    |           |               | 84 800 Ft |

## 35 Hársfa utca

|            | Tétel megnevezése                        | Mennyiség      | Egységnyi díj | Díj        |
|------------|------------------------------------------|----------------|---------------|------------|
| 27         | Szegély bontás                           | m              |               |            |
| 12         |                                          | 12,00          | 1 580 Ft      | 18 960 Ft  |
|            | 12                                       | 12,00          | 1 580 Ft      |            |
| 7          | Földkiemelés kézi erővel                 | m <sup>3</sup> |               |            |
| 12*0,6*0,8 |                                          | 5,76           | 7 700 Ft      | 44 352 Ft  |
|            | 12*0,6*0,9                               | 5,76           | 7 700 Ft      |            |
| 30         | Kiszoruló törmelék rakodása elszállítása | m <sup>3</sup> |               |            |
| 2,5*1,3    |                                          | 3,25           | 5 300 Ft      | 17 225 Ft  |
|            | 2,5*1,4                                  | 3,25           | 5 300 Ft      |            |
| 10         | Föld feltöltés tömörítéssel              | m <sup>3</sup> |               |            |
| 12*0,6*0,8 |                                          | 5,76           | 1 100 Ft      | 6 336 Ft   |
|            | 12*0,6*0,9                               | 5,76           | 1 100 Ft      |            |
| 74         | Súlyesztett szegély készítése            | fm             |               |            |
| 12         |                                          | 12,00          | 6 070 Ft      | 72 840 Ft  |
|            | 12                                       | 12,00          | 6 070 Ft      |            |
| 73         | "K" szegély építése                      | m              |               |            |
| 0          |                                          | 0,00           | 6 070 Ft      | 0 Ft       |
|            | 18                                       | 18,00          | 6 070 Ft      |            |
| 49         | C12/15 beton alap készítés               | m <sup>3</sup> |               |            |
| 12*0,2*0,6 |                                          | 1,44           | 23 900 Ft     | 34 416 Ft  |
|            | 12*0,2*0,7                               | 1,44           | 23 900 Ft     |            |
| 35         | Padka készítés murvából                  | m <sup>3</sup> |               |            |
| 12*0,6*0,1 |                                          | 0,72           | 1 580 Ft      | 1 138 Ft   |
|            | 12*0,6*0,2                               | 0,72           | 1 580 Ft      |            |
|            | ÖSSZESEN                                 |                |               | 195 267 Ft |
|            | ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:                       |                |               | 304 527 Ft |

18 960

44 352

17 225

6 336

72 840

109 260

34 416

1 138

304 527 Ft

304 527 Ft



37 Füzes utca Gábor Áron csp

| Tétel megnevezése        |                                            | Mennyiség | Egységényi<br>díj | Díj<br>Ft/m2 |            |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|------------|
| 29                       | Aszfalt vágás<br>4*1                       | fm        | 4,00              | 990 Ft       | 3 960 Ft   |
|                          | 20,7+2,3*2                                 |           | 25,30             | 990 Ft       | 25 047     |
| 16                       | Aszfalt burkolat bontás<br>1*1*0,05        | m³        | 0,05              | 8 750 Ft     | 438 Ft     |
|                          | 20,7*2,3                                   |           | 47,61             | 8 750 Ft     | 416 588    |
| 32                       | Útalap bontása<br>1*1*0,30                 | m³        | 0,30              | 5 300 Ft     | 1 590 Ft   |
|                          | 20,7*2,3*0,3                               |           | 14,28             | 5 300 Ft     | 75 700     |
| 8                        | Földkiemelés<br>1*1*0,15                   | m³        | 0,15              | 3 520 Ft     | 528 Ft     |
|                          | 20,7*2,3*0,15                              |           | 7,14              | 3 520 Ft     | 25 138     |
| 10                       | Föld visszatöltés tömörítéssel<br>1*1*0,15 | m³        | 0,15              | 1 100 Ft     | 165 Ft     |
|                          | 20,7*2,3*0,15                              |           | 7,14              | 1 100 Ft     | 7 856      |
| 41                       | Zúzottkő alap<br>1*1*0,15                  | m³        | 0,15              | 9 450 Ft     | 1 418 Ft   |
|                          | 20,7*2,3*0,15                              |           | 7,14              | 9 450 Ft     | 67 487     |
| 46                       | CKT stabilizáció készítés<br>1*1*0,15      | m³        | 0,15              | 18 400 Ft    | 2 760 Ft   |
|                          | 20,7*2,3*0,15                              |           | 7,14              | 18 400 Ft    | 131 404    |
| 57                       | AC11 aszfalt kopóréteg<br>1*1*0,05         | m³        | 0,05              | 105 200 Ft   | 5 260 Ft   |
|                          | 20,7*2,3*0,05                              |           | 2,38              | 105 200 Ft   | 250 429    |
| ÖSSZESEN                 |                                            |           |                   | 16 118 Ft    | 999 648 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: Ft/m2 |                                            |           |                   | 16 118 Ft    | 999 648 Ft |

39 Csokonai utca

| Tétel megnevezése  |                                                                     | Mennyiség | Egységényi<br>díj | Díj        |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|
| 12                 | Útalap készítése, tömörítése, gréderes dőlésszög állítással<br>50*3 | m²        | 150,00            | 990 Ft     | 148 500 Ft |
|                    | 50*3                                                                |           | 150,00            | 990 Ft     | 148 500    |
| ÖSSZESEN           |                                                                     |           |                   | 148 500 Ft | 148 500 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                                     |           |                   | 148 500 Ft | 148 500 Ft |

40 0172/11 út

| Tétel megnevezése  |                                                                     | Mennyiség | Egységényi<br>díj | Díj        |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|
| 12                 | Útalap készítése, tömörítése, gréderes dőlésszög állítással<br>80*3 | m²        | 240,00            | 990 Ft     | 237 600 Ft |
|                    | 80*3                                                                |           | 240,00            | 990 Ft     | 237 600    |
| 41                 | Zúzottkő útalap készítése 10 cm vlg. Tömörítéssel<br>80*3*0,1       | m³        | 24,00             | 9 450 Ft   | 226 800 Ft |
|                    | 80*3*0,1                                                            |           | 24,00             | 9 450 Ft   | 226 800    |
| ÖSSZESEN           |                                                                     |           |                   | 464 400 Ft | 464 400 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                                     |           |                   | 464 400 Ft | 464 400 Ft |

41 Pacsirta u 2.

| Tétel megnevezése        |                                                        | Mennyiség | Egységényi<br>díj | Díj<br>Ft/m2 |            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|------------|
| 84                       | Árok kialakítása<br>30*1,8*0,2                         | m³        | 10,80             | 3 990 Ft     | 43 092 Ft  |
| 9                        | Fejtett földrakodása, elszállítása<br>30*1,8*0,2       | m³        | 10,80             | 4 100 Ft     | 44 280 Ft  |
| K                        | Csőátteresz építése NA 250 KPE cső földmunkával<br>3+2 | m³        | 5,00              | 33 370 Ft    | 166 850 Ft |
| 97                       | Előfejtés építés<br>2*2                                | db        | 4,00              | 21 400 Ft    | 85 600 Ft  |
| 41                       | Zúzottkő alap<br>(3+1)*4*0,10                          | m³        | 1,60              | 9 450 Ft     | 15 120 Ft  |
| 38                       | Meglévő padka rendezése<br>30*1,5                      | m2        | 45,00             | 770 Ft       | 34 650 Ft  |
| ÖSSZESEN                 |                                                        |           |                   | 389 592 Ft   | 389 592 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: Ft/m2 |                                                        |           |                   | 389 592 Ft   | 389 592 Ft |



46 Szent L út- Vasút u sarok járda

|                    | Tétel megnevezése                               | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj        |           |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| 7                  | Föld kiemelés<br>3*0,3                          | m³        | 0,90          | 7 700 Ft   | 6 930 Ft  |
|                    | 1,1*3,7*0,3                                     |           | 1,22          | 7 700 Ft   |           |
| 41                 | Zúzottkő alap készítése<br>3*1*0,15             | m³        | 0,45          | 9 450 Ft   | 4 253 Ft  |
|                    | 1,1*3,7*0,15                                    |           | 0,61          | 9 450 Ft   |           |
| 75                 | Kerti szegély építése<br>3*2                    | m         | 6,00          | 4 700 Ft   | 28 200 Ft |
|                    | 0                                               |           | 0,00          | 4 700 Ft   |           |
| 49                 | C12/15 beton burkolatalap készítése<br>3*1*0,10 | m²        | 0,30          | 23 900 Ft  | 7 170 Ft  |
|                    | 1,1*3,7*0,1                                     |           | 0,41          | 23 900 Ft  |           |
| 57                 | AC11 aszfalt<br>3*1*0,05                        | m³        | 0,15          | 105 200 Ft | 15 780 Ft |
|                    | 1,1*3,7*0,05                                    |           | 0,20          | 105 200 Ft |           |
| ÖSSZESEN           |                                                 |           |               | 62 333 Ft  | 46 306 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                 |           |               | 62 333 Ft  | 46 306 Ft |

9 402

5 769

0

9 727

21 408

47 Rákóczi u 8 előtt csp

|                    | Tétel megnevezése               | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| 27                 | Beton szegély bontása<br>8      | m         | 8,00          | 1 580 Ft  |
| 73                 | "K" szegély építése<br>8        | m         | 8,00          | 6 070 Ft  |
| 64                 | Gumibitumenes hézagkiöntés<br>8 | m         | 8,00          | 900 Ft    |
| 34                 | Padka készítése<br>8*0,5*0,2    | m³        | 0,80          | 1 480 Ft  |
| ÖSSZESEN           |                                 |           |               | 69 584 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                 |           |               | 69 584 Ft |

50 Dévay-Ohmüller csp

|                    | Tétel megnevezése                         | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj        |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 4                  | Csatorna fedlapok szintbeemelése<br>6     | m         | 6,00          | 33 900 Ft  |
|                    | 6                                         |           | 6,00          | 33 901 Ft  |
| 29                 | Aszfalt vágás<br>6*4*1                    | m³        | 24,00         | 990 Ft     |
|                    | 6*4*2                                     |           | 24,00         | 991 Ft     |
| 16                 | Aszfalt burkolat bontás<br>6*4*0,25*0,1   | m³        | 0,60          | 8 750 Ft   |
|                    | 6*4*0,25*0,2                              |           | 0,60          | 8 751 Ft   |
| 17                 | Beton burkolat bontása<br>6*4*0,25*0,15   | m³        | 0,90          | 8 750 Ft   |
|                    | 6*4*0,25*0,16                             |           | 0,90          | 8 751 Ft   |
| 49                 | 12/15 beton burkolatalap<br>6*4*0,25*0,15 | m³        | 0,90          | 23 900 Ft  |
|                    | 6*4*0,25*0,16                             |           | 0,90          | 23 901 Ft  |
| 57                 | AC11 kopórétteg<br>6*4*0,25*0,1           | m³        | 0,60          | 105 200 Ft |
|                    | 6*4*0,25*0,2                              |           | 0,60          | 105 201 Ft |
| 64                 | Gumibitumenes hézagkiöntés<br>6*4*1       | m         | 8,00          | 900 Ft     |
|                    | 6*4*2                                     |           | 9,00          | 901 Ft     |
| 16                 | Aszfalt burkolat bontás<br>30*0,05        | m³        | 1,50          | 8 750 Ft   |
|                    | 30*0,06                                   |           | 1,50          | 8 751 Ft   |
| 57                 | AC11 kopórétteg<br>30*0,05                | m³        | 1,50          | 105 200 Ft |
|                    | 30*0,06                                   |           | 1,50          | 105 201 Ft |
| ÖSSZESEN           |                                           |           |               | 503 040 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                           |           |               | 503 040 Ft |

203 406

23 784

5 251

7 876

21 511

63 121

8 109

13 127

157 802

346 184 Ft  
346 184 Ft



51 Öreghegy Otelló u 26.

|                    | Tétel megnevezése                                                    | Mennyiség                | Egységnyi<br>díj | Díj        |              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|
| 12                 | Útálap készítése, tömörítése, gréderes dőlésszög állítással<br>200*3 | m <sup>2</sup><br>600,00 | 990 Ft           | 594 000 Ft |              |
|                    | 268*3                                                                | 804,00                   | 991 Ft           |            | 796 764      |
| 41                 | Zúzottkő útálap készítése 10 cm vtg. tömörítéssel<br>200*3*0,1       | m <sup>3</sup><br>60,00  | 9 450 Ft         | 567 000 Ft |              |
|                    | 268*3*0,07                                                           | 56,28                    | 9 450 Ft         |            | 531 846      |
| 84                 | Árok kialakításának földmunkája<br>50*0,6*0,6                        | m <sup>3</sup><br>18,00  | 3 990 Ft         | 71 820 Ft  |              |
|                    | 0                                                                    | 0,00                     | 3 991 Ft         |            | 0            |
| 44                 | Darált beton beépítése 20 cm vtg tömörítéssel<br>0                   | m <sup>3</sup><br>0,00   | 0 Ft             | 0 Ft       |              |
|                    | 268*3*0,2                                                            | 160,80                   | 7 080 Ft         |            | 1 138 464    |
| K                  | Geotextília beépítése<br>0                                           | m <sup>2</sup><br>0,00   | 0 Ft             | 0 Ft       |              |
|                    | 268*3                                                                | 804,00                   | 350 Ft           |            | 281 400      |
| ÖSSZESEN           |                                                                      |                          | 1 232 820 Ft     |            | 2 748 474 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                                      |                          | 1 232 820 Ft     |            | 2 748 474 Ft |

54 Karintny u fekvőrendőr előtt

|                    | Tétel megnevezése                      | Mennyiség              | Egységnyi<br>díj | Díj       |      |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------|-----------|------|
| 29                 | Aszfalt vágás<br>7                     | m<br>7,00              | 990 Ft           | 6 930 Ft  |      |
| 17                 | Folyóka bontása<br>1                   | db<br>1,00             | 8 750 Ft         | 8 750 Ft  |      |
| 49                 | C12/15 Beton útálap készítés<br>7*0,15 | m <sup>3</sup><br>1,05 | 23 900 Ft        | 25 095 Ft |      |
| 57                 | AC11 aszfalt kopóréteg<br>7*0,05       | m <sup>3</sup><br>0,35 | 105 200 Ft       | 36 820 Ft |      |
| 59                 | Kátyúzás<br>1*0,05                     | m <sup>3</sup><br>0,05 | 184 100 Ft       | 9 205 Ft  |      |
| ÖSSZESEN           |                                        |                        | 86 800 Ft        |           | 0 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                        |                        | 86 800 Ft        |           | 0 Ft |

55 Május 1. út útsüllyedés

|                    | Tétel megnevezése                   | Mennyiség              | Egységnyi<br>díj | Díj        |            |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------|------------|
| 29                 | Aszfalt vágás<br>18                 | m<br>18,00             | 990 Ft           | 17 820 Ft  |            |
|                    | 3,3*2+1,5*2+3*2+1,1*2+6,3*2+1,9*2   | 34,20                  | 990 Ft           |            | 33 858     |
| 16                 | Aszfalt burkolat bontás<br>20*0,05  | m <sup>3</sup><br>1,00 | 8 750 Ft         | 8 750 Ft   |            |
|                    | (3,3*1,5+3*1,1+6,3*1,9)*0,05        | 1,01                   | 8 750 Ft         |            | 8 846      |
| 17                 | Beton burkolat bontása<br>20*0,15   | m <sup>3</sup><br>3,00 | 8 750 Ft         | 26 250 Ft  |            |
|                    | (3,3*1,5+3*1,1+6,3*1,9)*0,15        | 3,03                   | 8 750 Ft         |            | 26 539     |
| 8                  | Földfejtés<br>20*0,2                | m <sup>3</sup><br>4,00 | 3 520 Ft         | 14 080 Ft  |            |
|                    | (3,3*1,5+3*1,1+6,3*1,9)*0,2         | 4,04                   | 3 520 Ft         |            | 14 235     |
| 41                 | Zúzottkő alap készítés<br>20*0,2    | m <sup>3</sup><br>4,00 | 9 450 Ft         | 37 800 Ft  |            |
|                    | (3,3*1,5+3*1,1+6,3*1,9)*0,2         | 4,04                   | 9 450 Ft         |            | 38 216     |
| 49                 | 12/15 beton burkolatalap<br>20*0,15 | m <sup>3</sup><br>3,00 | 23 900 Ft        | 71 700 Ft  |            |
|                    | (3,3*1,5+3*1,1+6,3*1,9)*0,15        | 3,03                   | 23 900 Ft        |            | 72 489     |
| 57                 | AC11 kopóréteg<br>20*0,05           | m <sup>3</sup><br>1,00 | 105 200 Ft       | 105 200 Ft |            |
|                    | (3,3*1,5+3*1,1+6,3*1,9)*0,05        | 1,01                   | 105 200 Ft       |            | 106 357    |
| 64                 | Gumibitümenes hézagkitöltés<br>18   | m<br>18,00             | 900 Ft           | 16 200 Ft  |            |
|                    | 3,3*2+1,5*2+3*2+1,1*2+6,3*2+1,9*2   | 34,20                  | 900 Ft           |            | 30 780     |
| ÖSSZESEN           |                                     |                        | 297 800 Ft       |            | 331 320 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                     |                        | 297 800 Ft       |            | 331 320 Ft |



| Megrendelés   |                                                      |              | Felmérés      |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1             | Székely utca                                         | 3 156 000 Ft | 3 156 000 Ft  |
| 2             | Losonci utca                                         |              | 174 375 Ft    |
| 3             | Keserűkút utca                                       |              | 1 790 250 Ft  |
| 4             | Bajcsy-Zsilinszki utca (Hunyadi-Szt István u között) |              | 276 150 Ft    |
| 5             | Kassai utca                                          |              | 138 075 Ft    |
| 6             | Füzes köz                                            |              | 213 350 Ft    |
| 7             | Füzes utca                                           |              | 138 075 Ft    |
| 9             | Patak utca                                           |              | 276 150 Ft    |
| 10            | Ybl sétány 21 gyógyszerházzal szemben                |              | 94 800 Ft     |
| 12            | Petőfi utca rendelővel szemben                       |              | 79 000 Ft     |
| 13            | Ürgehegy 5077 hrsz.                                  |              | 1 543 900 Ft  |
| 14            | Ritsmann Pál utca 2., 52,                            |              | 333 608 Ft    |
| 15            | Sándor utca                                          |              | 460 250 Ft    |
| 16            | Hunyadi utca                                         |              | 2 313 000 Ft  |
| 17            | Vasút utca (KH-tól mindkét oldalon)                  |              | 514 000 Ft    |
| 21            | Meggyfa utca                                         |              | 460 250 Ft    |
| 22            | Baross Gábor út 1297/46 hrsz padka                   |              | 211 808 Ft    |
| 24            | Horhos-Hold csp árok helyreállítás                   |              | 216 261 Ft    |
| 28            | Szarvas hegy Suta utca 4295                          |              | 47 800 Ft     |
| 29            | Szarvas hegy 2. dűlő                                 |              | 920 500 Ft    |
| 31            | Iharosút Viadukttól a pályáig                        |              | 1 434 500 Ft  |
| 32            | Bethlen Gábor 3. előtt                               |              | 84 800 Ft     |
| 35            | Hársfa utca                                          |              | 195 267 Ft    |
| 37            | Füzes utca Gábor Áron csp                            |              | 16 118 Ft     |
| 39            | Csokonai utca                                        |              | 148 500 Ft    |
| 40            | 0172/11 út                                           |              | 464 400 Ft    |
| 41            | Pacsirta u 2.                                        |              | 389 592 Ft    |
| 46            | Szent L út- Vasút u sarok járda                      |              | 62 333 Ft     |
| 47            | Rákóczi u 8 előtt csp                                |              | 69 584 Ft     |
| 50            | Dévay-Ohmüller csp                                   |              | 503 040 Ft    |
| 51            | Öreghegy Ofellő u 26.                                |              | 1 232 820 Ft  |
| 54            | Karinthy u fekvőrendőőr előtt                        |              | 86 800 Ft     |
| 55            | Május 1. út útsüllyedés                              |              | 297 800 Ft    |
| Összesen:     |                                                      |              | 18 343 154 Ft |
| 27% ÁFA:      |                                                      |              | 4 952 652 Ft  |
| Mindösszesen: |                                                      |              | 23 295 806 Ft |

2018.07.31

Út-Közmű-Gép Kft









Kátyúzási keret

## Város Polgármestere

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

Ügyiratszám: MO-261/132/2018

Ügyintéző: Héjja Karolin

Telefon: (23)310-174/226

Tárgy: Bátorbágy, kátyúzás II. üteme a  
kátyúzási keret terhére --megrendelés

**Út-Közmű-Gép Kft.**

Grillmayer Alexandra  
ügyvezető

2030 Érd

Thököly Imre u. 54.

**Tisztelt Grillmayer Alexandra!**

A 2018. április 06-án kelt, *Bátorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz elvezetés javítási és felújítási munkái* tárgyában megkötött Vállalkozási szerződésre hivatkozva a 2018. év kátyúzási munka II. ütemeként a mellékletként csatolt, műszaki ellenőr által véleményezett árajánlat alapján megrendelem a kátyúzási javítási munkákat.

Kátyúzási munkák II. ütemének elszámolása: a II. ütem 100%-os teljesítését követően, a Vállalkozási szerződés 5.2. pontja értelmében tételes felmérés alapján

Fizetési határidő: Vállalkozási szerződés 6.9. pontja szerint

Jelen megrendelés tárgyát képező kivitelezés (II. ütem) teljesítési határideje: 2018.10.10.

Műszaki ellenőr: Gyalus Gyula

Bátorbágy, 2018. szeptember 10.

  
Tarjáni István  
Polgármester



---



---

Zimbra

hejja.karolin@biatorbagy.hu

Re: Biatorbágy

Feladó : Gyula Gyalus <gy.gyalus@gmail.com>

V, 2018 szept. 09, 20:47

Tárgy : Re: Biatorbágy

Címzett : Ilosvainé Héjja Karolin

<hejja.karolin@biatorbagy.hu>

Másolatot kap : Horváth Mónika

<horvath.monika@biatorbagy.hu>, László Bérces


<bl.grilgep@gmail.com>, Gábor Grillmayer

<grillmayer@gmail.com>

Kedves Karin!

Vállalkozó a kátyúzás II. ütemére vonatkozó 2018.09.05-én megküldött javított árajánlatát ellenőriztem, a kért javítások megtörténtek, rendben találtam, jóváhagyását javasolom.

Üdvözlettel,  
Gyalus Gyula



Kedves Gyula,

- >
- > kérek a kátyúzás II. ütemének árajánlatát ellenőrizd és véleményezd, és
- > azt írásban részemre megküldeni szíveskedj.
- >
- > Üdvözlettel,
- >
- >
- > Héjja Karolin
- > beruházási ügyintéző
- > Biatorbágyi Polgármesteri Hivatal
- > 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a
- > Tel.: 23/310-174/226 mellék
- > Mobil: 30/371-8931
- > email: hejja.karolin@biatorbagy.hu
- >
- >
- > ----- Eredeti üzenet -----
- > Feladó: "László Bérces" <bl.grilgep@gmail.com>
- > címzett: "hejja karolin" <hejja.karolin@biatorbagy.hu>, "gy gyalus" <
- > gy.gyalus@gmail.com>
- > Elküldött üzenetek: Szerda, 2018 Szeptember 5 12:44:59
- > Tárgy: Biatorbágy
- >
- > Kedves Karin, Gyula!





- >
  - > Mai egyeztetésünk alapján mellékletben küldöm az alábbi dokumentumokat:
  - > Virág-Rezeda u.: Felelős műszaki vezetői nyilatkozat
  - > Felmérési napló
  - > Mészkö zúzalék telj.ny.
  - > Kátyú II. ütem: Egyeztetés alapján javított táblázat.
  - >
  - > Üdv.
  - >
  - > --
  - > Bérces László
  - > Út-Közmű-Gép Kft.
  - > Grilgép Kft.
  - > 06-70-3396049
  - >
-





Biatorbágy II.ütem

1 Faluház melletti parkoló

|                    | Tétel megnevezése                              | Mennyiség | Egységényi díj | Díj       |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 23                 | Kő, idomkő, gyeprács burkolat bontás<br>2*0,15 | m3        | 0,30           | 2 258 Ft  |
| 4                  | Aknafedlap, víznyelő szintbehelyezése<br>1,00  | db        | 1,00           | 33 900 Ft |
| 67                 | Térkő burkolat építés<br>2,00                  | m2        | 2,00           | 14 300 Ft |
| ÖSSZESEN           |                                                |           |                | 50 458 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                |           |                | 50 458 Ft |

2 Hivatal és Egézségház közötti járda

|                    | Tétel megnevezése                          | Mennyiség | Egységényi díj | Díj       |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 21                 | Viacolor burkolat bontása<br>1,5*1,5*0,2   | m3        | 0,54           | 4 064 Ft  |
| 49                 | Beton burkolatalap készítés<br>1,5*1,5*0,1 | m3        | 0,23           | 5 378 Ft  |
| 67                 | Térkő burkolat építése<br>1,5*1,5          | m2        | 2,25           | 16 088 Ft |
| ÖSSZESEN           |                                            |           |                | 25 529 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                            |           |                | 25 529 Ft |

3. Bethlen 53

|                    | Tétel megnevezése  | Mennyiség | Egységényi díj | Díj       |
|--------------------|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 59                 | Kátyúzás<br>8*0,06 | m3        | 0,48           | 88 368 Ft |
| ÖSSZESEN           |                    |           |                | 88 368 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                    |           |                | 88 368 Ft |

4 Viola 50

|                    | Tétel megnevezése | Mennyiség | Egységényi díj | Díj  |
|--------------------|-------------------|-----------|----------------|------|
|                    | NEM FELADAT       |           |                | 0 Ft |
| ÖSSZESEN           |                   |           |                | 0 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                   |           |                | 0 Ft |



5 Kolozsvári utca

|                    | Tétel megnevezése                                    | Mennyiség      | Egységényi<br>díj | Díj        |            |
|--------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|
| 29                 | Aszfalt vágás<br>4+12+12                             | fm             | 28,00             | 990 Ft     | 27 720 Ft  |
| 16                 | Aszfalt burkolat bontás<br>(1*1+4*2+5*1)*0,05        | m <sup>3</sup> | 0,70              | 8 750 Ft   | 6 125 Ft   |
| 32                 | Útalap bontása<br>(1*1+4*2+5*1)*0,3                  | m <sup>3</sup> | 4,20              | 5 300 Ft   | 22 260 Ft  |
| 8                  | Földkiemelés<br>(1*1+4*2+5*1)*0,15                   | m <sup>3</sup> | 2,10              | 3 520 Ft   | 7 392 Ft   |
| 10                 | Föld visszatöltés tömörítéssel<br>(1*1+4*2+5*1)*0,15 | m <sup>3</sup> | 2,10              | 1 100 Ft   | 2 310 Ft   |
| 41                 | Zúzottkő alap<br>(1*1+4*2+5*1)*0,15                  | m <sup>3</sup> | 2,10              | 9 450 Ft   | 19 845 Ft  |
| 46                 | CKT stabilizáció készítés<br>(1*1+4*2+5*1)*0,15      | m <sup>3</sup> | 2,10              | 18 400 Ft  | 38 640 Ft  |
| 57                 | AC11 aszfalt kopóréteg<br>(1*1+4*2+5*1)*0,05         | m <sup>3</sup> | 0,70              | 105 200 Ft | 73 640 Ft  |
| ÖSSZESEN           |                                                      |                |                   |            | 197 932 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                      |                |                   |            | 197 932 Ft |

6 Bocskai utca 25.

| Bocskaei utca 20.  |          |           |                   |           |
|--------------------|----------|-----------|-------------------|-----------|
| Tétel megnevezése  |          | Mennyiség | Egységényi<br>díj | Díj       |
| 59                 | Kátyúzás | m3        |                   | 66 276 Ft |
|                    | 6*0,06   | 0,36      | 184 100 Ft        | 66 276 Ft |
| ÖSSZESEN           |          |           |                   | 66 276 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |          |           |                   | 66 276 Ft |

7 Szabadság út 8. Orvosi Rendelő

| Szabadbúcsú ut. 8. Olvasó Irodája |                                          |           |                   |           |            |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|
| Tétel megnevezése                 |                                          | Mennyiség | Egységényi<br>díj | Díj       |            |
| 21                                | Beton járda bontása<br>30*1,5*0,35       | m3        | 15,75             | 7 525 Ft  | 118 519 Ft |
| 41                                | Zuzottkő alap készítése<br>30*1,5*0,10   | m3        | 4,50              | 9 450 Ft  | 42 525 Ft  |
| 46                                | Cementes stabilizáció CKT<br>30*1,5*0,15 | m3        | 6,75              | 18 400 Ft | 124 200 Ft |
| 66                                | Térkő burkolat készítés<br>30*1,5        | m2        | 45,00             | 6 640 Ft  | 298 800 Ft |
| 75                                | Kerti szegély építés<br>30               | m         | 30,00             | 4 700 Ft  | 141 000 Ft |
| 13                                | Tereprendezés<br>30*0,5                  | m2        | 15,00             | 1 350 Ft  | 20 250 Ft  |
| ÖSSZESEN                          |                                          |           |                   |           | 745 294 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:                |                                          |           |                   |           | 745 294 Ft |



## 8 Szabadság út, Malom előtti járda

|                    | Tétel megnevezése                      | Mennyiség | Egységényi díj | Díj          |
|--------------------|----------------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| 21                 | Beton járda bontása<br>60*1,5*0,35     | m3        | 31,50          | 237 038 Ft   |
| 41                 | Zuzottkő alap készítése<br>60*1,7*0,10 | m3        | 10,20          | 96 390 Ft    |
| 46                 | Cementes stabilizáció<br>60*1,5*0,15   | m3        | 13,50          | 248 400 Ft   |
| 66                 | Térkő burkolat készítés<br>60*1,5      | m2        | 6 640 Ft       | 597 600 Ft   |
| 75                 | Kerti szegély építés<br>60             | m         | 60,00          | 282 000 Ft   |
| 13                 | Tereprendezés<br>60*0,5                | m2        | 1 350 Ft       | 40 500 Ft    |
| ÖSSZESEN           |                                        |           |                | 1 501 928 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                        |           |                | 1 501 928 Ft |

## 9 Rákóczi utca

|                    | Tétel megnevezése | Mennyiség | Egységényi díj | Díj  |
|--------------------|-------------------|-----------|----------------|------|
|                    | NEM FELADAT       |           |                | 0 Ft |
| ÖSSZESEN           |                   |           |                | 0 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                   |           |                | 0 Ft |

## 10 Tópart u

|                    | Tétel megnevezése | Mennyiség | Egységényi díj | Díj  |
|--------------------|-------------------|-----------|----------------|------|
|                    | NEM FELADAT       | m²        |                | 0 Ft |
| ÖSSZESEN           |                   |           |                | 0 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                   |           |                | 0 Ft |

## 11 Peca-tó, Bodza u-Szilva u csp

|                    | Tétel megnevezése | Mennyiség | Egységényi díj | Díj  |
|--------------------|-------------------|-----------|----------------|------|
|                    | NEM FELADAT       |           |                | 0 Ft |
| ÖSSZESEN           |                   |           |                | 0 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                   |           |                | 0 Ft |

## 12 Peca-tó, Bodza u.

|                    | Tétel megnevezése                                     | Mennyiség | Egységényi díj | Díj        |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|
| 50                 | Beton burkolat készítése, betonos kátyúzás<br>20*0,15 | m²        | 3,00           | 111 300 Ft |
| ÖSSZESEN           |                                                       |           |                | 111 300 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                       |           |                | 111 300 Ft |

## 13 Vadvirág utca

|                    | Tétel megnevezése      | Mennyiség | Egységényi díj | Díj        |
|--------------------|------------------------|-----------|----------------|------------|
| K                  | Geodéziai kitűzés      | db        | 1,00           | 80 000 Ft  |
| 26                 | Ürszelvényezés<br>60*2 | m         | 120,00         | 324 000 Ft |
| ÖSSZESEN           |                        |           |                | 404 000 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                        |           |                | 404 000 Ft |



14 Peca-tó, Platán utca

|                    | Tétel megnevezése                                                    | Mennyiség    | Egységényi<br>díj | Díj          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 12                 | Útalap készítése, tömörítése, gréderes dőlésszög állítással<br>300*3 | m2<br>900,00 | 990 Ft            | 891 000 Ft   |
| 41                 | Zúzottkő útalap készítés 10 cm vtg<br>300*3*0,1                      | m3<br>90,00  | 9 450 Ft          | 850 500 Ft   |
| ÖSSZESEN           |                                                                      |              |                   | 1 741 500 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                                      |              |                   | 1 741 500 Ft |

15 Peca-tó, Mandula utca

|                    | Tétel megnevezése                       | Mennyiség    | Egységényi<br>díj | Díj          |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 19                 | Burkolat alap bontása<br>100*3*0,4      | m3<br>120,00 | 7 525 Ft          | 903 000 Ft   |
| 41                 | Zúzottkő ágyazat készítés<br>100*3*0,15 | m3<br>45,00  | 9 450 Ft          | 425 250 Ft   |
| 77                 | Használt vb alj burkolat<br>100*3       | m2<br>300,00 | 4 845 Ft          | 1 453 500 Ft |
| 38                 | Padka rendezése<br>100*0,5*2            | m2<br>100,00 | 770 Ft            | 77 000 Ft    |
| ÖSSZESEN           |                                         |              |                   | 2 858 750 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                         |              |                   | 2 858 750 Ft |

16 Peca-tó Kerbatrátók újja

|                    | Tétel megnevezése                                                 | Mennyiség   | Egységényi<br>díj | Díj        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|
| 12                 | Útalap készítése, tömörítése, gréderes dőlésszög állítással<br>60 | m2<br>60,00 | 990 Ft            | 59 400 Ft  |
| 41                 | Zúzottkő útalap készítés 10 cm vtg<br>60*0,1                      | m3<br>6,00  | 9 450 Ft          | 56 700 Ft  |
| ÖSSZESEN           |                                                                   |             |                   | 116 100 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                                   |             |                   | 116 100 Ft |

17 Ürgehegy 5230/1 IV. dúlő Oportó u.)

|                    | Tétel megnevezése                                                    | Mennyiség     | Egységényi<br>díj | Díj          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 12                 | Útalap készítése, tömörítése, gréderes dőlésszög állítással<br>900*3 | m2<br>2700,00 | 990 Ft            | 2 673 000 Ft |
| 41                 | Zúzottkő útalap készítés 5 cm vtg<br>900*3*0,05                      | m3<br>135,00  | 9 450 Ft          | 1 275 750 Ft |
| ÖSSZESEN           |                                                                      |               |                   | 3 948 750 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                                      |               |                   | 3 948 750 Ft |

18 Csokonai u. 12.

|                    | Tétel megnevezése  | Mennyiség  | Egységényi<br>díj | Díj       |
|--------------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|
| 59                 | Kátyúzás<br>6*0,06 | m3<br>0,36 | 184 100 Ft        | 66 276 Ft |
| ÖSSZESEN           |                    |            |                   | 66 276 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                    |            |                   | 66 276 Ft |

19 Árpád utca

|                    | Tétel megnevezése   | Mennyiség  | Egységényi<br>díj | Díj        |
|--------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| 59                 | Kátyúzás<br>15*0,06 | m3<br>0,90 | 184 100 Ft        | 165 690 Ft |
| ÖSSZESEN           |                     |            |                   | 165 690 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                     |            |                   | 165 690 Ft |



## 20 Patak utca

| Tétel megnevezése      |  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj        |
|------------------------|--|-----------|---------------|------------|
| 59 Kátyúzás<br>45*0,06 |  | m3        | 2,70          | 184 100 Ft |
| ÖSSZESEN               |  |           |               | 497 070 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:     |  |           |               | 497 070 Ft |

## 21 Turista út és folytatása, a Mudi utca ( ez nem önk-i)

| Tétel megnevezése                                                      |  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj        |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|------------|
| 12 Útalap készítése, tömörítése, gréderes dőlésszög állítással<br>25*3 |  | m2        | 75,00         | 74 250 Ft  |
| 41 Zúzottkő útalap készítés 5 cm vtg<br>25*3*0,05                      |  | m3        | 3,75          | 35 438 Ft  |
| ÖSSZESEN                                                               |  |           |               | 109 688 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:                                                     |  |           |               | 109 688 Ft |

## 22 Iharos út Viaduktnál

| Tétel megnevezése  |  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj  |
|--------------------|--|-----------|---------------|------|
| NEM FELADAT        |  |           |               | 0 Ft |
| ÖSSZESEN           |  |           |               | 0 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |  |           |               | 0 Ft |

## 23 Alsó köz, Határkereszt sétány

| Tétel megnevezése                                                           |  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------|------------|
| 12 Útalap készítése, tömörítése, gréderes dőlésszög állítással<br>(15+60)*3 |  | m2        | 225,00        | 222 750 Ft |
| 41 Zúzottkő útalap készítés 5 cm vtg<br>(15+60)*3*0,05                      |  | m3        | 11,25         | 106 313 Ft |
| ÖSSZESEN                                                                    |  |           |               | 329 063 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:                                                          |  |           |               | 329 063 Ft |

## 24 Kossuth Lajos u.

| Tétel megnevezése  |  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj  |
|--------------------|--|-----------|---------------|------|
| NEM FELADAT        |  |           |               | 0 Ft |
| ÖSSZESEN           |  |           |               | 0 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |  |           |               | 0 Ft |



25 Kossuth Ferenc u. 4. beszakadás

| Tétel megnevezése  |                                       | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj        |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 29                 | Aszfalt vágás<br>2*4                  | fm        | 8,00          | 990 Ft     |
| 16                 | Aszfalt burkolat bontás<br>2*2*0,05   | m³        | 0,20          | 8 750 Ft   |
| 32                 | Útalap bontása<br>2*2*0,15            | m³        | 0,60          | 5 300 Ft   |
| 8                  | Földkiemelés<br>2*2*0,15              | m³        | 0,60          | 3 520 Ft   |
| 41                 | Zúzottkő alap<br>2*2*0,15             | m³        | 0,60          | 9 450 Ft   |
| 46                 | CKT stabilizáció készítés<br>2*2*0,15 | m³        | 0,60          | 18 400 Ft  |
| 57                 | AC11 aszfalt kopóréteg<br>2*2*0,05    | m³        | 0,20          | 105 200 Ft |
| ÖSSZESEN           |                                       |           |               | 21 040 Ft  |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                       |           |               | 52 712 Ft  |
|                    |                                       |           |               | 52 712 Ft  |

26 Szent László utca 13. - felmérés alapján

| Tétel megnevezése  |  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj  |
|--------------------|--|-----------|---------------|------|
|                    |  | m3        | 0,00          | 0 Ft |
| NEM FELADAT        |  |           | 0 Ft          | 0 Ft |
| ÖSSZESEN           |  |           |               | 0 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |  |           |               | 0 Ft |

27 Szent László utca Fekete köz-ig (23 előtt szegélyezés)

| Tétel megnevezése  |  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj  |
|--------------------|--|-----------|---------------|------|
|                    |  | m3        | 0,00          | 0 Ft |
| NEM FELADAT        |  |           | 0 Ft          | 0 Ft |
| ÖSSZESEN           |  |           |               | 0 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |  |           |               | 0 Ft |

28 Szent László-Március 15 csp

| Tétel megnevezése  |             | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj  |
|--------------------|-------------|-----------|---------------|------|
|                    |             |           |               |      |
| 49                 | NEM FELADAT |           |               | 0 Ft |
| ÖSSZESEN           |             |           |               | 0 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |             |           |               | 0 Ft |

29 Damjanich utca támfal

| Tétel megnevezése  |             | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj  |
|--------------------|-------------|-----------|---------------|------|
|                    |             |           |               |      |
| 59                 | NEM FELADAT |           |               | 0 Ft |
| ÖSSZESEN           |             |           |               | 0 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |             |           |               | 0 Ft |

30 Diófa utca

| Tétel megnevezése  |  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj        |
|--------------------|--|-----------|---------------|------------|
|                    |  | m3        | 0,20          | 184 100 Ft |
| ÖSSZESEN           |  |           |               | 36 820 Ft  |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |  |           |               | 36 820 Ft  |



## 31 Jókai 6/a

|                    | Tétel megnevezése | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj  |
|--------------------|-------------------|-----------|---------------|------|
|                    | NEM FELADAT       |           |               |      |
| ÖSSZESEN           |                   |           |               | 0 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                   |           |               | 0 Ft |

## 32 Szily Kálmán 33. + fedlap süllyedések (6db)

|                    | Tétel megnevezése                     | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj        |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------|
| 4                  | Csatorna fedlapok szintbeemelése<br>6 | db        | 33 900 Ft     | 0 Ft       |
| 16                 | Aszfalt burkolat bontás<br>6*1*0,06   | m³        | 8 750 Ft      | 3 150 Ft   |
| 17                 | Beton burkolat bontása<br>6*1*0,15    | m³        | 8 750 Ft      | 7 875 Ft   |
| 49                 | 12/15 beton burkolatalap<br>6*1*0,15  | m³        | 23 900 Ft     | 21 510 Ft  |
| 57                 | AC11 kopóréteg<br>6*1*0,06            | m³        | 105 200 Ft    | 37 872 Ft  |
| 64                 | Gumibítmenes hézagkiöntés<br>6*1*3    | m         | 900 Ft        | 16 200 Ft  |
| 29                 | Aszfalt burkolat vágása<br>6*4*1      | m         | 24,00         | 23 760 Ft  |
| 59                 | Kátyúzás<br>4*0,05                    | m3        | 184 100 Ft    | 36 820 Ft  |
| ÖSSZESEN           |                                       |           |               | 147 187 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                       |           |               | 147 187 Ft |

## 33 Szily Kálmán 71.

|                    | Tétel megnevezése  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj       |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| 59                 | Kátyúzás<br>6*0,06 | m3        | 184 100 Ft    | 66 276 Ft |
| ÖSSZESEN           |                    |           |               | 66 276 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                    |           |               | 66 276 Ft |

## 34 Szily Kálmán 61.

|                    | Tétel megnevezése  | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj       |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------|
| 59                 | Kátyúzás<br>4*0,06 | m3        | 0,24          | 44 184 Ft |
| ÖSSZESEN           |                    |           |               | 44 184 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                    |           |               | 44 184 Ft |

## 35 Ohmüllner sétány - általános állagromlás

|                    | Tétel megnevezése | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj  |
|--------------------|-------------------|-----------|---------------|------|
|                    | NEM FELADAT       |           |               | 0 Ft |
| ÖSSZESEN           |                   |           |               | 0 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                   |           |               | 0 Ft |



## 36 Hársfa utca alsó szakasza

| Tétel megnevezése  |                     | Mennyiség | Egységnyi<br>díj | Díj        |
|--------------------|---------------------|-----------|------------------|------------|
| 59                 | Kátyúzás<br>30*0,06 | m3        | 1,80             | 184 100 Ft |
| ÖSSZESEN           |                     |           |                  | 331 380 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                     |           |                  | 331 380 Ft |

## 37 Baross Gábor utca

| Tétel megnevezése        |                                         | Mennyiség | Egységnyi<br>díj | Díj<br>Ft/m2 |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------|--------------|
| 29                       | Aszfalt vágása<br>6                     | fm        | 6,00             | 990 Ft       |
| 16                       | Aszfalt burkolat bontása<br>3*1*0,05    | m3        | 0,15             | 8 750 Ft     |
| 19                       | Burkolat alap bontása<br>3*1*0,2        | m3        | 0,60             | 7 525 Ft     |
| 49                       | Beton burkolatalap készítése<br>3*1*0,2 | m3        | 0,60             | 23 900 Ft    |
| 27                       | Beton szegély bontása<br>3              | m         | 3,00             | 1 580 Ft     |
| 74                       | Süllyesztett szegély építése<br>3       | m         | 4,00             | 6 070 Ft     |
| 57                       | Aszfalterítés AC 11<br>3*1*0,05         | m3        | 0,15             | 105 200 Ft   |
| 64                       | Gumibitumenes hézagkiöntés<br>6         | m         | 6,00             | 900 Ft       |
| 59                       | Kátyúzás<br>2*0,06                      | m3        | 0,12             | 184 100 Ft   |
| ÖSSZESEN                 |                                         |           |                  | 22 092 Ft    |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: Ft/m2 |                                         |           |                  | 98 400 Ft    |
|                          |                                         |           |                  | 98 400 Ft    |

## 38 Petőfi u. 40.

| Tétel megnevezése  |                                      | Mennyiség      | Egységnyi<br>díj | Díj       |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 11                 | Vízszintes felületek rendezése<br>30 | m <sup>2</sup> | 30,00            | 990 Ft    |
| 35                 | Padka készítése<br>30                | m <sup>2</sup> | 30,00            | 1 580 Ft  |
| ÖSSZESEN           |                                      |                |                  | 47 400 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                      |                |                  | 77 100 Ft |
|                    |                                      |                |                  | 77 100 Ft |

## 39 Petőfi 54/a.

| Tétel megnevezése  |                                      | Mennyiség      | Egységnyi<br>díj | Díj       |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 11                 | Vízszintes felületek rendezése<br>35 | m <sup>2</sup> | 35,00            | 990 Ft    |
| 35                 | Padka készítése<br>35                | m <sup>2</sup> | 35,00            | 1 580 Ft  |
| ÖSSZESEN           |                                      |                |                  | 55 300 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                      |                |                  | 89 950 Ft |
|                    |                                      |                |                  | 89 950 Ft |



40 Kolozsvári út beszakadás (ei 10m2)

|                          | Tétel megnevezése              |    | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj Ft/m2  |
|--------------------------|--------------------------------|----|-----------|---------------|------------|
| 29                       | Aszfalt vágás                  | fm | 22,00     | 990 Ft        | 21 780 Ft  |
| 16                       | Aszfalt burkolat bontás        | m³ |           |               |            |
|                          | 10*0,05                        |    | 0,50      | 8 750 Ft      | 4 375 Ft   |
| 32                       | Útalap bontása                 | m³ |           |               |            |
|                          | 10*0,30                        |    | 3,00      | 5 300 Ft      | 15 900 Ft  |
| 8                        | Földkiemelés                   | m³ |           |               |            |
|                          | 10*0,15                        |    | 1,50      | 3 520 Ft      | 5 280 Ft   |
| 10                       | Föld visszatöltés tömörítéssel | m³ |           |               |            |
|                          | 10*0,15                        |    | 1,50      | 1 100 Ft      | 1 650 Ft   |
| 41                       | Zúzottkő alap                  | m³ |           |               |            |
|                          | 10*0,15                        |    | 1,50      | 9 450 Ft      | 14 175 Ft  |
| 46                       | CKT stabilizáció készítés      | m³ |           |               |            |
|                          | 10*0,15                        |    | 1,50      | 18 400 Ft     | 27 600 Ft  |
| 57                       | AC11 aszfalt kopóréteg         | m³ |           |               |            |
|                          | 10*0,05                        |    | 0,50      | 105 200 Ft    | 52 600 Ft  |
| ÖSSZESEN                 |                                |    |           |               | 143 360 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: Ft/m2 |                                |    |           |               | 143 360 Ft |

41 Terelőút murvás javítás(Szüretelők útja felújítás)

|                    | Tétel megnevezése                                           |    | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|---------------|--------------|
| 12                 | Útalap készítése, tömörítése, gréderes dőlésszög állítással | m2 | 3136,00   | 990 Ft        | 3 104 640 Ft |
| 41                 | Zúzottkő útalap készítés 5 cm vtg                           | m3 | 156,80    | 9 450 Ft      | 1 481 760 Ft |
| 26                 | Ürszelvényezés                                              | m  | 560,00    | 2 700 Ft      | 1 512 000 Ft |
|                    | (400+150+330+240)/2                                         |    |           |               |              |
| ÖSSZESEN           |                                                             |    |           |               | 6 098 400 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                             |    |           |               | 6 098 400 Ft |

BIATORBÁGY KÁTYÚZÁS I. ÜTEMBŐL ÁTCSOPORTOSÍTOTT

1 Székely utca

| Tétel megnevezése  |           | Megrendelt    |            |
|--------------------|-----------|---------------|------------|
| "A"                | Mennyiség | Egységnyi díj | Díj        |
| 59 Kátyúzás        | m3        |               |            |
| 30*0,06            | 1,80      | 184 100 Ft    | 331 380 Ft |
| ÖSSZESEN           |           |               | 331 380 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |           |               | 331 380 Ft |



14 Ritsmann Pál utca 2., 52,

| Tétel megnevezése  |                                                                                        | Mennyiség                | Egységényi<br>díj | Díj        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|
| 29                 | Aszfalt vágása<br>1,5*4                                                                | fm<br>6,00               | 990 Ft            | 5 940 Ft   |
| 16                 | Aszfalt- és betonburkolat bontás, rakodás, elszállítás lerakóhelyre<br>1,5*4*0,05*0,25 | m <sup>3</sup><br>0,45   | 8 750 Ft          | 3 938 Ft   |
| 19                 | Burkolat alap bontás<br>1,5*4*0,3*0,25                                                 | m <sup>2</sup><br>10,00  | 7 525 Ft          | 75 250 Ft  |
| 4                  | Csatornaszem szintbehelyezése<br>1                                                     | dlb<br>1,00              | 33 900 Ft         | 33 900 Ft  |
| 34                 | Padka készítése<br>100                                                                 | m <sup>2</sup><br>100,00 | 1 400 Ft          | 140 000 Ft |
| 49                 | Útalap készítése C12/15 10cm vtg.<br>1,5*4*0,3                                         | m <sup>3</sup><br>1,80   | 23 900 Ft         | 43 020 Ft  |
| 57                 | Aszfalterítés AC11 5cm vtg.<br>1,5*4*0,05                                              | m <sup>3</sup><br>0,30   | 105 200 Ft        | 31 560 Ft  |
| ÖSSZESEN           |                                                                                        |                          |                   | 333 608 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                                                        |                          |                   | 333 608 Ft |

24 Horhos-Hold csp árok helyreállítás

| Tétel megnevezése  |                                                  | Mennyiség               | Egységényi<br>díj | Díj        |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|
| 84                 | Árok kialakítása<br>22,2                         | m <sup>3</sup><br>22,20 | 3 990 Ft          | 88 578 Ft  |
| 9                  | Fejtett föld rakodása, elszállítása<br>22,2*0,15 | m <sup>3</sup><br>3,33  | 4 100 Ft          | 13 653 Ft  |
| 35                 | Padka készítése 10cm vtg murva<br>37*0,5         | m <sup>2</sup><br>18,50 | 1 580 Ft          | 29 230 Ft  |
| 4.                 | WOMA, áteresztisztítása<br>4                     | óra<br>4,00             | 21 200 Ft         | 84 800 Ft  |
| ÖSSZESEN           |                                                  |                         |                   | 216 261 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                                  |                         |                   | 216 261 Ft |

28 Szarvas hegy Suta utca 4295

| Tétel megnevezése  |                             | Mennyiség              | Egységényi<br>díj | Díj       |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 49                 | C12 betonalap készítés<br>2 | m <sup>3</sup><br>2,00 | 23 900 Ft         | 47 800 Ft |
| ÖSSZESEN           |                             |                        |                   | 47 800 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                             |                        |                   | 47 800 Ft |

32 Bethlen Gábor 3. előtt

| Tétel megnevezése  |                            | Mennyiség   | Egységényi<br>díj | Díj       |
|--------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 92                 | WOMA áteresztisztítás<br>4 | óra<br>4,00 | 21 200 Ft         | 84 800 Ft |
| ÖSSZESEN           |                            |             |                   | 84 800 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                            |             |                   | 84 800 Ft |



41 Pacsirta u 2.

|                          | Tétel megnevezése                                     | Mennyiség | Egységényi<br>díj | Díj<br>Ft/m2 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 84                       | Árok kialakítása<br>30*1,8*0,2                        | m³        | 10,80             | 43 092 Ft    |
| 9                        | Fejtett földrakodása, elszállítása<br>30*1,8*0,2      | m³        | 10,80             | 44 280 Ft    |
| K                        | Csőáteresz építése NA 250 KPE cső földmunkával<br>3+2 | m³        | 5,00              | 166 850 Ft   |
| 97                       | Előfejtés építés<br>2*2                               | db        | 4,00              | 85 600 Ft    |
| 41                       | Zúzottkő alap<br>(3+1)*4*0,10                         | m³        | 1,60              | 15 120 Ft    |
| 38                       | Meglévő padka rendezése<br>30*1,5                     | m2        | 45,00             | 34 650 Ft    |
| ÖSSZESEN                 |                                                       |           |                   | 389 592 Ft   |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: Ft/m2 |                                                       |           |                   | 389 592 Ft   |

47 Rákóczi u 8 előtt csp

|                    | Tétel megnevezése               | Mennyiség | Egységényi<br>díj | Díj       |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 27                 | Beton szegély bontása<br>8      | m         | 8,00              | 12 640 Ft |
| 73                 | "K" szegély építése<br>8        | m         | 8,00              | 48 560 Ft |
| 64                 | Gumibitumenes hézagkiöntés<br>8 | m         | 8,00              | 7 200 Ft  |
| 34                 | Padka készítése<br>8*0,5*0,2    | m³        | 0,80              | 1 184 Ft  |
| ÖSSZESEN           |                                 |           |                   | 69 584 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                 |           |                   | 69 584 Ft |

54 Karinthy u fekvőrendőr előtt

|                    | Tétel megnevezése                      | Mennyiség | Egységényi<br>díj | Díj       |
|--------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 29                 | Aszfalt vágás<br>7                     | m         | 7,00              | 6 930 Ft  |
| 17                 | Folyóka bontása<br>1                   | db        | 1,00              | 8 750 Ft  |
| 49                 | C12/15 Beton útalap készítés<br>7*0,15 | m³        | 1,05              | 25 095 Ft |
| 57                 | AC11 aszfalt kopóréteg<br>7*0,05       | m³        | 0,35              | 36 820 Ft |
| 59                 | Kátyúzás<br>1*0,05                     | m3        | 0,05              | 9 205 Ft  |
| ÖSSZESEN           |                                        |           |                   | 86 800 Ft |
| ANYAG+ DÍJ EGYÜTT: |                                        |           |                   | 86 800 Ft |



Biatorbágy kátyúzás II. ütem

|                                                 |                                                        |  |              |               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 1                                               | Faluház melletti parkoló                               |  | Pel          | 50 458 Ft     |
| 2                                               | Hivatal és Egészség ház közötti járda                  |  | Pel          | 25 529 Ft     |
| 3                                               | Bethlen 53                                             |  | Pel          | 88 368 Ft     |
| 4                                               | Viola 50                                               |  | Pel          | 0 Ft          |
| 5                                               | Kolozsvári utca                                        |  | Pel          | 197 932 Ft    |
| 6                                               | Bocskai utca 25.                                       |  | Pel          | 66 276 Ft     |
| 7                                               | Szabadság út 8. Orvosi Rendelő                         |  | Pel          | 745 294 Ft    |
| 8                                               | Szabadság út, Malom előtti járda                       |  | Pel          | 1 501 928 Ft  |
| 9                                               | Rákóczi utca                                           |  | Pel          | 0 Ft          |
| 10                                              | Tópart u                                               |  | Pel          | 0 Ft          |
| 11                                              | Peca-tó, Bodza u-Szilva u csp                          |  | Peca         | 111 300 Ft    |
| 12                                              | Peca-tó, Bodza u.                                      |  | Peca         | 404 000 Ft    |
| 13                                              | Vadvirág utca                                          |  | Peca         | 1 741 500 Ft  |
| 14                                              | Peca-tó, Platán utca                                   |  | Peca         | 2 858 750 Ft  |
| 15                                              | Peca-tó, Mandula utca                                  |  | Peca         | 116 100 Ft    |
| 16                                              | Peca-tó Kertbátrok útja                                |  | ntte         | 3 948 750 Ft  |
| 17                                              | Ürgehegy 5230/1 IV. dúlő Oportó u.)                    |  | Pel          | 66 276 Ft     |
| 18                                              | Csokonai u. 12.                                        |  | Pel          | 165 690 Ft    |
| 19                                              | Árpád utca                                             |  | Pel          | 497 070 Ft    |
| 20                                              | Patak utca                                             |  | Pel          | 109 688 Ft    |
| 21                                              | Turista út és folytatása, a Mudi utca ( ez nem önk-i)  |  | csuista      | 0 Ft          |
| 22                                              | Iharos út Viaduktnál                                   |  | suara        | 329 063 Ft    |
| 23                                              | Alsó köz, Határkereszt sétány                          |  | Pel          | 0 Ft          |
| 24                                              | Kossuth Lajos u.                                       |  | Pel          | 52 712 Ft     |
| 25                                              | Kossuth Ferenc u. 4. beszakadás                        |  | Pel          | 0 Ft          |
| 26                                              | Szent László utca 13. - felmérés alapján               |  | Pel          | 0 Ft          |
| 27                                              | Szent László utca Fekete köz-ig (23 előtt szegélyezés) |  | Pel          | 0 Ft          |
| 28                                              | Szent László-Március 15 csp                            |  | Pel          | 0 Ft          |
| 29                                              | Damjanich utca támfal                                  |  | Pel          | 36 820 Ft     |
| 30                                              | Diófa utca                                             |  | Pel          | 0 Ft          |
| 31                                              | Jókai 6/a                                              |  | Pel          | 147 187 Ft    |
| 32                                              | Szily Kálmán 33. + fedlap súllyedések (6db)            |  | Pel          | 66 276 Ft     |
| 33                                              | Szily Kálmán 71.                                       |  | Pel          | 44 184 Ft     |
| 34                                              | Szily Kálmán 61.                                       |  | Pel          | 0 Ft          |
| 35                                              | Ohmüllner sétány - általános állagromlás               |  | Pel          | 331 380 Ft    |
| 36                                              | Hársfa utca alsó szakasza                              |  | Pel          | 98 400 Ft     |
| 37                                              | Baross Gábor utca                                      |  | Pel          | 77 100 Ft     |
| 38                                              | Petőfi u. 40.                                          |  | Pel          | 89 950 Ft     |
| 39                                              | Petőfi 54/a.                                           |  | Pel          | 143 360 Ft    |
| 40                                              | Kolozsvári út beszakadás (ei 10m2)                     |  | ntte         | 6 098 400 Ft  |
| 41                                              | Tereleőút murvás javítás(Szüretelők útja felújítás)    |  | összesen II. | 20 209 738 Ft |
| Biatorbágy kátyúzás I. ütemből átcsoportosított |                                                        |  |              |               |
| 1                                               | Székelly utca                                          |  | Pel          | 331 380 Ft    |
| 14                                              | Ritsmann Pál utca 2., 52,                              |  | Pel          | 333 608 Ft    |
| 24                                              | Horhos-Hold csp árok helyreállítás                     |  | Peca         | 216 261 Ft    |
| 28                                              | Szarvas hegy Suta utca 4295                            |  | sauro        | 47 800 Ft     |
| 32                                              | Bethlen Gábor 3. előtt                                 |  | Pel          | 84 800 Ft     |
| 41                                              | Pacsirta u 2.                                          |  | Pel          | 389 592 Ft    |
| 47                                              | Rákóczi u 8 előtt csp                                  |  | Pel          | 69 584 Ft     |
| 54                                              | Karintny u fekvőrendőr előtt                           |  | Pel          | 86 800 Ft     |
|                                                 |                                                        |  | összesen I.  | 1 559 825 Ft  |
| Összesen:                                       |                                                        |  |              |               |
|                                                 |                                                        |  |              | 21 769 562 Ft |
|                                                 |                                                        |  |              | 5 877 782 Ft  |
|                                                 |                                                        |  |              | 27 647 344 Ft |
| Mindösszesen:                                   |                                                        |  |              |               |

2018,09,04

Út-Közmű-Gép Kft





## Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Ügyiratszám: MO-261/31/2018

Ügyintéző: Héjja Karolin

Telefon: (23)310-174/226

Tárgy: Biatorbágy, Coop üzlet előtti  
buszmegálló burkolat süllyedés javítása a  
kátyúzási keret terhére --megrendelés

### Út-Közmű-Gép Kft.

Grillmayer Alexandra  
ügyvezető

2030 Érd

Thököly Imre u. 54.

**Tisztelt Grillmayer Alexandra!**

A 2018. április 06-án kelt, *Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz elvezetés javítási és felújítási munkái* tárgyában megkötött Vállalkozási szerződésre hivatkozva a 2018. év kátyúzási munka II./1. ütemeként a mellékletként csatolt árajánlat alapján megrendelem az alábbi munkákat:

- Baross Gábor u. 1/a. sz. (Coop üzlet) előtti buszmegálló megsüllyedt burkolatának javítása.

Kátyúzási munkák elszámolása: a II. ütem 100%-os teljesítését követően, a Vállalkozási szerződés 5.2. pontja értelmében tételes felmérés alapján

Fizetési határidő: Vállalkozási szerződés 6.9. pontja szerint


Jelen megrendelés tárgyát képező kivitelezés (II/1. ütem) teljesítési határideje: 2018.06.18.

Műszaki ellenőr: Gyalus Gyula

Biatorbágy, 2018. június 11.

  
Tárjány István  
Polgármester







Coop eGrt.  
Közművek

11. tétel

# Biatorbágy Buszmegálló

|                           | Tétel megnevezése                                                        | Mennyiség              | Egységnyi<br>díj | Díj               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 1.                        | Aszfalt vágása<br>3,5+1                                                  | fm<br>4,50             | 990 Ft           | 4 455 Ft          |
| 2.                        | Aszfalt burkolat bontása<br>3,5*1*0,08                                   | m <sup>3</sup><br>0,28 | 8 750 Ft         | 2 450 Ft          |
| 3.                        | Süllyesztett szegély bontása<br>3,5+1                                    | db<br>4,50             | 1 580 Ft         | 7 110 Ft          |
| 4.                        | Viacolor burkolat bontása<br>3,5*1                                       | m <sup>2</sup><br>3,50 | 1 580 Ft         | 5 530 Ft          |
| 5.                        | Burkolat alap bontása<br>3,5*2*0,25                                      | m <sup>3</sup><br>1,75 | 8 750 Ft         | 15 313 Ft         |
| 6.                        | Kiszoruló törmelék rakodása, elszállítása<br>(3,5*2*0,25+3,5*1*0,08)*1,3 | m <sup>3</sup><br>2,64 | 5 300 Ft         | 13 992 Ft         |
| 7.                        | Süllyesztett szegély építése<br>3,5+1                                    | m <sup>3</sup><br>4,50 | 6 070 Ft         | 27 315 Ft         |
| 8.                        | C12/15 burkolatalap készítése<br>3,5*2*0,25                              | m <sup>2</sup><br>1,75 | 37 100 Ft        | 64 925 Ft         |
| 9.                        | Viacolor burkolat készítése<br>3,5*1                                     | m <sup>3</sup><br>3,50 | 6 640 Ft         | 23 240 Ft         |
| 10.                       | AC11 aszfaltburkolat készítése 2*4 cm<br>3,5*1*0,08                      | m <sup>3</sup><br>0,28 | 105 200 Ft       | 29 456 Ft         |
| <b>ÖSSZESEN</b>           |                                                                          |                        |                  | <b>193 786 Ft</b> |
| <b>ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:</b> |                                                                          |                        |                  | <b>193 786 Ft</b> |
| <b>27% ÁFA:</b>           |                                                                          |                        |                  | <b>52 322 Ft</b>  |
| <b>Mindösszesen:</b>      |                                                                          |                        |                  | <b>246 108 Ft</b> |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL |                |
| Érkeztetés száma:                      | 9739           |
| Iktatás ideje:                         | 2018 JÚN 11    |
| Iktatószám:                            | MU/261-29/2018 |
| Ügyintéző:                             |                |