

Zimbra

vajk.agnes@biatorbagy.hu

RE: Árajánlat kérés**Feladó :** terra-vox <terravox@biatv.hu>

H, 2017 szept. 25, 13:45

Tárgy : RE: Árajánlat kérés**Címzett :** 'Barsiné Vajk Ágnes' <vajk.agnes@biatorbagy.hu>

Árajánlat

A TERRA-VOX Bt. (Biatorbágy Csokonai utca 3.) ajánlatot tesz Biatorbágy város teljes csapadékvíz hálózatának bemérésére, és szakági térképezésére.

Műszaki tartalom:

1. Felszín alatti csapadékvíz elvezetés:

Szakági helyszínrajzon

- csatorna fedlapok ábrázolása fedlap típussal, magassággal,
- aknák ábrázolása valós belső átmérővel, fenékfolyás mélységgel,
- csatlakozó csővezetékek anyagtípussal, átmérővel, folyásmélységgel,
- víznyelők típus szerint megkülönböztetve, folyásmélységgel,
- pontos nyomvonal hossz az aknák illetve víznyelők között valamint a bekötő vezetékeknél ahol a végpont mérhető.

A fedlapok vízszintes helyzetét, magasságait adatszolgáltatásból kapjuk a megrendelőtől.

2. Felszíni csapadékvíz elvezetés:

Szakági helyszínrajzon,

- csapadékvíz elvezető árkok valós helyzetének bemérése, ábrázolása burkolatok megkülönböztetésével, folyásmélységgel,
- áttereszek ábrázolása anyagtípussal, folyásmélységgel, hosszal,
- esetleges tetőcsatornák bevezetései sematikus ábrázolással, átmérővel, anyagmegírással,
- a burkolt árkok jellegzetes pontjain metszeteket is készítünk.

A felszíni csapadékvíz-elvezetést mérőállomással, illetve nyílt terepen GPS- el mérjük.

A munkát PDF formátumú sávtérképeket tartalmazó digitális állományban adjuk le, utcánként. 1:500 méretarányban.

Plusz leadunk még a városi közmű-nyilvántartáshoz dxf formátumú vektoros állományt, a megrendelő által megadott fóliarendszerrel.

A megrendelő mondhatja meg mely területek, utcák a fontosabbakat készítjük el először.

A városi csapadékvíz rendszer szerves része a Füzes, Békás, Benta patakok is. Ezek beméréséről külön ajánlatban lehet szó.

A felszín alatti csapadékcsonna hálózat vállalási díja: 70000 Ft/ nyomvonal kilométer

A felszíni csapadékvíz elvezetés vállalási ára: 60000 Ft/ nyomvonal kilométer

Vállalási határidő 7 hónap.