

Szabadság u 3. szám alatti épület

Műszaki tartalom pontosítás

A helyszíni bejárás alkalmával az alábbiak kerültek pontosításra:

- A jelenleg előtér-fürdő-szoba mennyezete teljes cserére szorul. Helyette mindkét változatban 10 cm hőszigeteléssel ellátott gipszkarton mennyezettel kérjük az ajánlatot.
- II. változatban a vizesblokkokhoz 1 db 50 literes villany boiler kerüljön beépítésre. Az épületrész önálló, vezérelt mérővel rendelkezik.
- Bejárat előtt 1,5m*1,5m betonozott terület szükséges, melyet a meglévő járdával 1,5m széles új járda kössön össze.
- A lábazat javítása szükséges, vakolt lábazattal, kültéri festéssel ellátva.
- Az épület külső homlokzatának vakolat javítását kérjük csak, és a falfelületen festett homlokzat kialakítással.
- A belső elektromos szervények helye és száma a módosított rajzokon láthatóak. A riasztónál egy kezelőpanelt kérünk és a nyílászárókra nyitásérzékelőt. A nyitásérzékelő kizárólag a volt lakás területen elhelyezendő nyílászárókra vonatkozik.
- A jelenlegi könyvtár és a jelenlegi foglalkoztató közötti fal-áttörés módosításra került, a módosítás a rajzon látható.
- A jelenlegi foglalkoztatóban PVC csere szükséges, a helyiség tisztasági festésével együtt.
- Az újjonnan kialakítandó részen greslap burkolatot kérünk, a burkolat alá fontos a hőszigetelés.

Biatorbágy, 2010. április 06.