BIATORBÁGY

Város Polgármestere
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (kódszám: PM_CSAPVÍZGAZD_2017) pályázati felhívásról

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot írt ki Pest megye területén a települések önkormányzati tulajdonban lévő felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása érdekében. A pályázat főbb paraméterei:
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
A támogatási intenzitás maximális mértéke: 85%.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 4,0 milliárd forint.
Az igényelhető támogatás összege: minimum 40 millió forint – maximum 300 millió forint.
A támogatott tevékenység befejezési határideje a támogatási szerződés aláírásától számított 18 hónap.

Biatorbágy Város területén az alábbi projektek vannak előkészítés alatt:

1. Ybl Miklós sétányról a Disznólápáig vezető csapadékcsatorna építés

Az Ybl sétány csapadékvíz elvezetés megoldásának kiváltó oka az Angeli úton megvalósított ideiglenes záportározó kiváltása és megszüntetése. A vízgyűjtő területről a záportározóba érkező csapadékvíz mennyiség az Ybl sétányon létesítendő zárt vezetéken, majd nyílt árkos rendszeren keresztül jut el a befogadóba, az állami tulajdonú Disznó-lápába (hrsz 05 illetve 0312), melyre a Biatorbágy Agrár-gazda Szövetkezetnek földhasználói joga van bejegyezve. A tervdokumentáció elkészült, engedélyezés beadására vár. Az engedélyre történő beadás feltétele a hatósági kezelői engedélyek és hozzájárulások kiadása. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tájékoztatása alapján a Disznó-lápa vízfolyást a Középdunamenti Vízgazdálkodási Társulat nem kezelte, nem üzemeltette. Jogszabály alapján a vízfolyás állami tulajdonban tartása nem indokolt. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 15.-17. paragrafusa alapján a Biatorbágy, 0312 hrsz-ú ingatlant az illetékes kormányhivatalnak önkormányzati tulajdonba kell adni. A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. tv. 12/A paragrafusa

alapján a 05 hrsz-ú szövetkezeti használatban lévő ároknak az illetékes önkormányzat tulajdonába kell kerülnie. A tulajdonjogok rendezése ügyében a Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály a szükséges intézkedéseket megtette. A projekt megvalósítása érinti a 09/6 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, erdő besorolású földterületet. A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály végzése értelmében kezelői hozzájárulás kiadására nincs jogkörük. Erdőterületeinken folytatandó erdőgazdálkodás jogosultsága ügyében a Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály megkezdte a szükséges lépéseket.

Tervezői költségbecslés alapján a bekerülési költség: bruttó 179 839 965 Ft
Pályázati önrész (15%): 26 975 995 Ft
Pályázati támogatás (85%): 152 863 970 Ft

2. Kandó Kálmán utcáról a Disznólápáig a 1288/2 hrsz-ú ingatlanon vezetett csapadékcsatorna építés

A közterület közművesítése jelenleg tervezési szakaszban van. Tervező megbízása a vízellátásról, csatornázásról és csapadékvíz elvezetésről szól. A csapadékvíz elvezetés tervdokumentációja elkészült. A zárt rendszerű csapadékvíz befogadója a Sportpark területén épülő szikkasztóárok, majd a Disznólápa. Az engedélyezés tekintetében ugyanaz a hátráltató tényező mint az Ybl sétány esetében. Az engedély kiadásának feltétele a Disznólápa vízfolyás tulajdonjogának rendezése, mely jelenleg folyamatban van.

Tervezői költségbecslés alapján a bekerülési költség: 80 604 514 Ft
Pályázati önrész (15%): 12 090 677 Ft
Pályázati támogatás (85%): 68 513 837 Ft

3. Orgona - Raktár utca csapadékvíz elvezetés kiépítése

Az Orgona és Raktár utcák, melyek egymásból nyílnak, rossz állapotú, szilárd burkolattal nagyrészt nem rendelkező, szórt burkolattal stabilizált földutak. Mindezen hibák okozója a felszínre lehulló csapadékvíz, mely az aszfaltozott Orgona utca nagy hosszeséső szakaszainak burkolatát kimosta. A Raktár utcában a szórt burkolat alá szivárogva azt kátyússá teszi. Ez közlekedésbiztonsági, kényelmi szempontból nem előnyös, valamint a közútkezelőnek jelentős és folyamatos fenntartási terheket jelent.
A 2015-ben megkötött tervezési szerződés értelmében az útépítéssel egyetemben csapadékvíz elvezetés tervdokumentációja is elkészült, a felszínen keletkező csapadékvizek összegyűjtésére és elvezetésére. A jogerős építési- és vízjogi engedély alapján zárt rendszerű vízelvezetés valósul meg, a Füzes-patakba történő bevezetéssel.

A bekért kivitelezői árajánlat alapján a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kivitelezési költségbecslése nettó 68.751.250,-Ft.

Kivitelezői árajánlat alapján a bekerülési költség: 68 751 250 Ft
Pályázati önrész (15%): 10 312 688 Ft
Pályázati támogatás (85%): 58 438 562 Ft

A pályázat támogatásának, azaz a Támogatási Szerződés megkötésének egyik feltétele, hogy rendelkezésre álljanak a projekt megvalósításához szükséges engedélyek, vagy tervezői nyilatkozat arról, hogy az adott tevékenység nem tartalmaz engedélyköteles beavatkozást. fentiek alapján csak az Orgona - Raktár utca csapadékvíz elvezetés kiépítése projekt rendelkezik jelenleg a pályázathoz szükséges engedélyekkel, ezért javasolom a pályázaton az Orgona - Raktár utca csapadékcsatorna elnevezésű pályázat indítását.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet hozza meg döntését!

Biatorbágy, 2017. augusztus 7.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2017. (VIII. 10.) határozata

A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (kódszám: PM_CSAPVÍZGAZD_2017) pályázati felhívásról

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a **„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” (kódszám: PM_CSAPVÍZGAZD_2017) pályázati felhívásról szóló előterjesztést** és az alábbi döntést hozza:

1) Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén**”** című (PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú) felhívásra.
2) A pályázaton az Orgona - Raktár utca csapadékcsatorna elnevezésű pályázattal indul, mely a 2011/14, 2001, 2011/2, 019/19, 016/12, 015/26 hrsz-ú ingatlanokat érinti.
3) A pályázati önrészhez szükséges **bruttó 10.312.688 Ft-ot** a …….. költségvetési sor terhére biztosítja.

Határidő: 2017. szeptember 10.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri kabinet

Fejezetek összesítése (nettó árak)

Fejezetek megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
Befogadótól A6 aknáig	8 942 050	8 799 350	17 741 400
Orgona u.	9 911 900	12 517 880	22 429 780
Raktár u.	13 342 500	15 237 570	28 580 070
Mindösszesen:	32 196 450	36 554 800	68 751 250

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
12 Felvonulási létesítmények								
1	12-002-1.1	Közúti híd gyalogos forgalomra	2	m2	10 000	15 000	20 000	30 000
2	12-002-1.2.2	Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre	6	m2	40 000	20 000	240 000	120 000
3	12-004-5.1	Meglévő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása, víz-gáz -csatorna Előirányzat	3	db	250 000	100 000	750 000	300 000
4	12-004-5.3	Meglévő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása, elektromos vagy telefonkábel Előirányzat	1	db	300 000	80 000	300 000	80 000
7	12-006-1	Ideiglenes forgalomtechnika táblázás a közút melletti munkálatoknál	1	alkalom	100 000	50 000	100 000	50 000
13 Dúcolás, földpartmegtámasztás								
8	13-001-1.2.1.2.	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali függőleges pallózással	314	m2	400	1 800	125 600	565 200
9	13-001-4.2	Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10m2 alapterületig, táblás dúcolatból	152	m2	800	2 700	121 600	410 400
15 Zsaluzás és állványozás								
10	15-017-3	Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából	161	m	200	190	32 200	30 590
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
11	21-001-6	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	100	m2	1 800	1 700	180 000	170 000
12	21-003-2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III-IV.	1	m3	0	14 900	0	14 900
13	21-003-5	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. 2,0 m mélységig	262	m3		4 500	0	1 179 000
14	21-003-6.2.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, többlet minden további 2,0 m mélység után	100	m3	0	3 100	0	310 000
15	21-003-7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig	96	m3	0	3 300	0	316 800

16	21-003-7.1.1.2	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, többlet minden további 2,0 m mélység után	21 m3	0	3 900	0	81 900
17	21-003-11.1.1	Föld/talajjavító réteg visszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	96 m3	4 500	2 500	432 000	240 000
18	21-003-11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	152 m3	4 000	2 500	608 000	380 000
19	21-004-4.1.2	Talajjavító réteg vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig hozott anyagból tömörítéssel	77 m3	4 500	2 500	346 500	192 500
20	21-004-8.1.1	Rézsűképzés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály I-IV.	85 m2	0	2 500	0	212 500
21	21-006-4.1.1	Árok készítése bármely keresztmetszettel, meglévő árok rendezésével gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajosztály I-IV.	7 m3	0	4 500	0	31 500
22	K	Meglévő árok tisztítása Füzes patak és áteresz között	35 m	0	2 500	0	87 500
23	21-008-2.1.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	152 m3	0	1 100	0	167 200
24	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	20 m3	0	1 300	0	26 000
25	21-008-2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	77 m3	0	1 100	0	84 700
26	21-011-1.2.1-0000001	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, kiegészitő kézi erővel elszállitása lerakóhelyre, lerakóhelyidíj nélkül 10,1-15,0 km távolságig	110 m3	0	2 900	0	319 000
27	21-011-3.2.1	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, 10,0 m távolságra	110 m3	0	2 500	0	275 000
28	21-011-3.2.2	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, többlet minden további 10,0 m-re, 100 m-ig	110 m3	0	700	0	77 000

31 Helyszíni beton és vasbeton munkák

29	31-001-1.2.1-0000001	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 átlagár	0,172 t	0	390 000	0	67 080
53 Közmű csatornaépítés							
30	53-001-31.5	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, DN300 mm KG-PVC tokos csatornacső (SN 4), gumigyűrű tömítéssel	0 m	18 900	7 800	0	0
31	53-001-31.5	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, DN400 mm KG-PVC tokos csatornacső (SN 4), gumigyűrű tömítéssel	81 m	23 400	8 900	1 895 400	720 900
32	53-005-9.1.1.1	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, ASZ 100/60/60 aknaszűkítő	3 db	14 000	9 800	42 000	29 400
33	53-005-9.1.1.1	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, FSZ 100/60/45 aknaszűkítő	3 db	13 000	8 800	39 000	26 400
34	53-005-9	Beton aknafenékelem elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, AFE 100/90	3 db	42 000	12 000	126 000	36 000
35	53-005-9	Beton aknagyűrű elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, AGY 100/25	1 db	9 900	8 800	9 900	8 800
36	53-005-9	Beton aknagyűrű elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, AGY 100/50	1 db	11 000	8 800	11 000	8 800
37	53-005-9	Beton aknagyűrű elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, AGY 100/100	5 db	12 500	8 800	62 500	44 000
38	53-005-10.1-0646224	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP Beton Melior 60/10 szintemelő gyűrű	4 db	6 500	4 500	26 000	18 000
39	K	Ejtőcsöves bukóaknánál ejtőcsőszakasz kialakítása terv szerinti csőidomokkal, betonkitámasztással, átl. 2,20 m bukással	3 db	340 000	140 000	1 020 000	420 000
40	53-005-50	Egyedi tisztitónyilás készitése DN400 KG-PVC felmenő szakasszal, terv szerinti idomokkal, vasbeton gallérral, D500 mm öntöttvas lefedéssel, 1,73 hosszban	0 db	110 000	66 000	0	0
41	53-006-1.1-0231140	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése C30/37-XC4-XV2(H)-16-F3	12 m3	35 000	28 000	420 000	336 000
42	53-006	Aljzatbeton C8/10-XN(4)-24-F1	0,5 m3	14 500	8 800	7 250	4 400

43	53-006-2.1	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel	18 m2	7 500	6 500	135 000	117 000
44	53-006-2.2	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, íves felülettel	30 m2	7 500	6 500	225 000	195 000
45	53-007-1-0620020	Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy köracélból Aknahágcsó köracélból 18 mm átmérővel	40 db	0	0	0	0
46	53-007	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, öntöttvas aknakeret fedéllel, kör alakú, nehéz kivitelben. ÁSZ 890/S. 600 mm	6 db	65 000	14 500	390 000	87 000
47	53-007	50x50 négyzetalakú víznyelőrács és keret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel	0 db	16 700	9 900	0	0
48	53-007	Ø 60 köralakú víznyelőrács és keret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel	0 db	38 000	9 900	0	0
49	53-009	Vízzárósági vizsgálat és kamerázás gravitációs csatornaszakaszokon DN400	81 m	0	1 780	0	144 180
50	53-010	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, egyidejűleg beépítve, KGFP aknabekötő idom					
51		DN300	1 db	25 600	7 800	25 600	7 800
52		DN400	12 db	33 000	8 600	396 000	103 200
53	53-101-5.1.2.1	Ágyazat készítése rézsűburkolat alá, homokos kavicsból	16 m3	6 500	1 400	104 000	22 400
54	K-53-101-6.1.1.2	Mederburkolat készítése előregártott betonlapokból, betonba ágyazatba rakva	167 m2	4 500	3 900	751 500	651 300
		Fejezet összesen:				**8 942 050**	**8 799 350**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
12 Felvonulási létesítmények								
1	12-002-1.1	Közúti híd gyalogos forgalomra	4	m2	10 000	15 000	40 000	60 000
2	12-002-1.2.2	Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre	6	m2	40 000	20 000	240 000	120 000
3	12-004-5.1	Meglévő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása, víz-gáz -csatorna Előirányzat	20	db	55 000	45 000	1 100 000	900 000
4	12-004-5.3	Meglévő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása, elektromos vagy telefonkábel Előirányzat	0	db	0	0	0	0
7	12-006-1	Ideiglenes forgalomtechnika táblázás a közút melletti munkálatoknál	0	alkalom	0	0	0	0
13 Dúcolás, földpartmegtámasztás								
8	13-001-1.2.1.2.	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali függőleges pallózással	740	m2	400	1 800	296 000	1 332 000
9	13-001-4.2	Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10m2 alapterületig, táblás dúcolatból	178	m2	800	2 700	142 400	480 600
15 Zsaluzás és állványozás								
10	15-017-3	Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából	356	m	200	190	71 200	67 640
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
11	21-001-6	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	0	m2	1 800	1 700	0	0
12	21-003-2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III-IV.	2	m3	0	14 900	0	29 800
13	21-003-5	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. 2,0 m mélységig	540	m3		4 500	0	2 430 000
14	21-003-6.2.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, többlet minden további 2,0 m mélység után	163	m3	0	3 100	0	505 300
15	21-003-7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig	111	m3	0	3 300	0	366 300

16	21-003-7.1.1.2	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, többlet minden további 2,0 m mélység után	35 m3	0	3 900	0	136 500
17	21-003-11.1.1	Föld/talajjavító réteg visszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	202 m3	4 500	2 500	909 000	505 000
18	21-003-11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	256 m3	4 000	2 500	1 024 000	640 000
19	21-004-4.1.2	Talajjavító réteg vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig hozott anyagból tömörítéssel	159 m3	4 500	2 500	715 500	397 500
20	21-004-8.1.1	Rézsűképzés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály I-IV.	0 m2	0	2 500	0	0
21	21-006-4.1.1	Árok készítése bármely keresztmetszettel, meglévő árok rendezésével gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajosztály I-IV.	0 m3	0	4 500	0	0
22	K	Meglévő árok tisztítása Füzes patak és áteresz között	0 m	0	3 500	0	0
23	21-008-2.1.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	0 m3	0	1 100	0	0
24	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	236 m3	0	1 300	0	306 800
25	21-008-2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	159 m3	0	1 100	0	174 900
26	21-011-1.2.1-0000001	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, kiegészitő kézi erővel elszállitása lerakóhelyre, lerakóhelyidíj nélkül 10,1-15,0 km távolságig	193 m3	0	2 900	0	559 700
27	21-011-3.2.1	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, 10,0 m távolságra	193 m3	0	2 500	0	482 500
28	21-011-3.2.2	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, többlet minden további 10,0 m-re, 100 m-ig	193 m3	0	700	0	135 100

31 Helyszíni beton és vasbeton munkák

29	31-001-1.2.1-0000001	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 átlagár	0 t	0	390 000	0	0
53 Közmű csatornaépítés							
30	53-001-31.5	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, DN300 mm KG-PVC tokos csatornacső (SN 4), gumigyűrű tömítéssel	178 m	18 900	7 800	3 364 200	1 388 400
31	53-001-31.5	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, DN400 mm KG-PVC tokos csatornacső (SN 4), gumigyűrű tömítéssel	0 m	23 400	8 900	0	0
32	53-005-9.1.1.1	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, ASZ 100/60/60 aknaszűkítő	0 db	14 000	9 800	0	0
33	53-005-9.1.1.1	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, FSZ 100/60/45 aknaszűkítő	7 db	13 000	8 800	91 000	61 600
34	53-005-9	Beton aknafenékelem elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, AFE 100/90	0 db	42 000	12 000	0	0
35	53-005-9	Beton aknagyűrű elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, AGY 100/25	0 db	9 900	8 800	0	0
36	53-005-9	Beton aknagyűrű elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, AGY 100/50	0 db	11 000	8 800	0	0
37	53-005-9	Beton aknagyűrű elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, AGY 100/100	0 db	12 500	8 800	0	0
38	53-005-10.1-0646224	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP Beton Melior 60/10 szintemelő gyűrű	0 db	6 500	4 500	0	0
39	K	Ejtőcsöves bukóaknánál ejtőcsőszakasz kialakítása terv szerinti csőidomokkal, betonkitámasztással, átl. 2,20 m bukással	0 db	340 000	140 000	0	0
40	53-005-50	Egyedi tisztitónyilás készitése DN400 KG-PVC felmenő szakasszal, terv szerinti idomokkal, vasbeton gallérral, D500 mm öntöttvas lefedéssel, 1,73 hosszban	0 db	110 000	66 000	0	0
41	53-006-1.1-0231140	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése C30/37-XC4-XV2(H)-16-F3	10 m3	35 000	28 000	350 000	280 000
42	53-006	Aljzatbeton C8/10-XN(4)-24-F1	0 m3	14 500	8 800	0	0

43	53-006-2.1	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel	16 m2	7 500	6 500	120 000	104 000
44	53-006-2.2	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, íves felülettel	70 m2	7 500	6 500	525 000	455 000
45	53-007-1-0620020	Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy köracélból Aknahágcsó köracélból 18 mm átmérővel	30 db	2 700	1 410	81 000	42 300
46	53-007	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, öntöttvas aknakeret fedéllel, kör alakú, nehéz kivitelben. ÁSZ 890/S. 600 mm	4 db	65 000	14 500	260 000	58 000
47	53-007	50x50 négyzetalakú víznyelőrács és keret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel	2 db	16 700	9 900	33 400	19 800
48	53-007	Ø 60 köralakú víznyelőrács és keret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel	3 db	38 000	9 900	114 000	29 700
49	53-009	Vízzárósági vizsgálat és kamerázás gravitációs csatornaszakaszokon DN300	178 m	0	1 780	0	316 840
50	53-010	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, egyidejűleg beépítve, KGFP aknabekötő idom					
51		DN300	17 db	25 600	7 800	435 200	132 600
52		DN400	0 db	0	0	0	0
53	53-101-5.1.2.1	Ágyazat készítése rézsűburkolat alá, homokos kavicsból	0 m3	6 500	1 400	0	0
54	K-53-101-6.1.1.2	Mederburkolat készítése előregártott betonlapokból, betonba ágyazatba rakva	0 m2	4 500	3 900	0	0
		Fejezet összesen:				**9 911 900**	**12 517 880**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
12 Felvonulási létesítmények								
1	12-002-1.1	Közúti híd gyalogos forgalomra	6	m2	10 000	15 000	60 000	90 000
2	12-002-1.2.2	Közúti híd közúti forgalomra, 10 t terhelésre	6	m2	40 000	20 000	240 000	120 000
3	12-004-5.1	Meglévő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása, víz-gáz -csatorna Előirányzat	32	db	55 000	45 000	1 760 000	1 440 000
4	12-004-5.3	Meglévő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása, elektromos vagy telefonkábel Előirányzat	0	db	0	0	0	0
7	12-006-1	Ideiglenes forgalomtechnika táblázás a közút melletti munkálatoknál	0	alkalom	0	0	0	0
13 Dúcolás, földpartmegtámasztás								
8	13-001-1.2.1.2.	Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali függőleges pallózással	868	m2	400	1 800	347 200	1 562 400
9	13-001-4.2	Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10m2 alapterületig, táblás dúcolatból	160	m2	800	2 700	128 000	432 000
15 Zsaluzás és állványozás								
10	15-017-3	Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából	457	m	200	190	91 400	86 830
21 Irtás, föld- és sziklamunka								
11	21-001-6	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	0	m2	1 800	1 700	0	0
12	21-003-2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III-IV.	2	m3	0	14 900	0	29 800
13	21-003-5	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. 2,0 m mélységig	629	m3		4 500	0	2 830 500
14	21-003-6.2.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, többlet minden további 2,0 m mélység után	0	m3	0	3 100	0	0
15	21-003-7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig	100	m3	0	3 300	0	330 000

16	21-003-7.1.1.2	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m2-ig, többlet minden további 2,0 m mélység után	0 m3	0	3 900	0	0
17	21-003-11.1.1	Föld/talajjavító réteg visszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	274 m3	4 500	2 500	1 233 000	685 000
18	21-003-11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	187 m3	3 500	2 500	654 500	467 500
19	21-004-4.1.2	Talajjavító réteg vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig hozott anyagból tömörítéssel	218 m3	4 500	4 500	981 000	981 000
20	21-004-8.1.1	Rézsűképzés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály I-IV.	0 m2	0	2 500	0	0
21	21-006-4.1.1	Árok készítése bármely keresztmetszettel, meglévő árok rendezésével gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajosztály I-IV.	0 m3	0	4 500	0	0
22	K	Meglévő árok tisztítása Füzes patak és áteresz között	0 m	0	3 500	0	0
23	21-008-2.1.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	0 m3	0	1 100	0	0
24	21-008-2.2.2	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	305 m3	0	2 900	0	884 500
25	21-008-2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	218 m3	0	1 100	0	239 800
26	21-011-1.2.1-0000001	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, kiegészitő kézi erővel elszállitása lerakóhelyre, lerakóhelyidíj nélkül 10,1-15,0 km távolságig	268 m3	0	1 300	0	348 400
27	21-011-3.2.1	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, 10,0 m távolságra	268 m3	0	2 500	0	670 000
28	21-011-3.2.2	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, többlet minden további 10,0 m-re, 100 m-ig	268 m3	0	700	0	187 600

31 Helyszíni beton és vasbeton munkák

29	31-001-1.2.1-0000001	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott borda nélküli betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 átlagár	0 t	0	390 000	0	0
53 Közmű csatornaépítés							
30	53-001-31.5	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, DN300 mm KG-PVC tokos csatornacső (SN 4), gumigyűrű tömítéssel	7 m	18 900	7 800	132 300	54 600
31	53-001-31.5	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomokkal, DN400 mm KG-PVC tokos csatornacső (SN 4), gumigyűrű tömítéssel	221 m	23 400	8 900	5 171 400	1 966 900
32	53-005-9.1.1.1	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, ASZ 100/60/60 aknaszűkítő	0 db	14 000	9 800	0	0
33	53-005-9.1.1.1	Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, FSZ 100/60/45 aknaszűkítő	7 db	13 000	8 800	91 000	61 600
34	53-005-9	Beton aknafenékelem elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, AFE 100/90	0 db	42 000	12 000	0	0
35	53-005-9	Beton aknagyűrű elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, AGY 100/25	0 db	9 900	8 800	0	0
36	53-005-9	Beton aknagyűrű elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, AGY 100/50	0 db	11 000	8 800	0	0
37	53-005-9	Beton aknagyűrű elhelyezése, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, AGY 100/100	0 db	12 500	8 800	0	0
38	53-005-10.1-0646224	Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP Beton Melior 60/10 szintemelő gyűrű	0 db	6 500	4 500	0	0
39	K	Ejtőcsöves bukóaknánál ejtőcsőszakasz kialakítása terv szerinti csőidomokkal, betonkitámasztással, átl. 2,20 m bukással	0 db	340 000	140 000	0	0
40	53-005-50	Egyedi tisztitónyilás készitése DN400 KG-PVC felmenő szakasszal, terv szerinti idomokkal, vasbeton gallérral, D500 mm öntöttvas lefedéssel, 1,73 hosszban	1 db	110 000	66 000	110 000	66 000
41	53-006-1.1-0231140	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése C30/37-XC4-XV2(H)-16-F3	10 m3	35 000	28 000	350 000	280 000
42	53-006	Aljzatbeton C8/10-XN(4)-24-F1	0 m3	14 500	8 800	0	0

43	53-006-2.1	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, sík felülettel	31 m2	7 500	6 500	232 500	201 500
44	53-006-2.2	Külső-belső mintadeszkázat készítése típusaknához és aknajellegű műtárgyakhoz, íves felülettel	70 m2	7 500	6 500	525 000	455 000
45	53-007-1-0620020	Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú alumínium vagy köracélból Aknahágcsó köracélból 18 mm átmérővel	30 db	2 700	1 410	81 000	42 300
46	53-007	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, öntöttvas aknakeret fedéllel, kör alakú, nehéz kivitelben, ÁSZ 890/S, 600 mm	6 db	65 000	14 500	390 000	87 000
47	53-007	50x50 négyzetalakú víznyelőrács és keret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel	4 db	16 700	9 900	66 800	39 600
48	53-007	Ø 60 köralakú víznyelőrács és keret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel	1 db	38 000	9 900	38 000	9 900
49	53-009	Vízzárósági vizsgálat és kamerázás gravitációs csatornaszakaszokon DN300-400	228 m	0	1 780	0	405 840
50	53-010	Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, egyidejűleg beépítve, KGFP aknabekötő idom					
51		DN300	9 db	25 600	7 800	230 400	70 200
52		DN400	13 db	33 000	8 600	429 000	111 800
53	53-101-5.1.2.1	Ágyazat készítése rézsűburkolat alá, homokos kavicsból	0 m3	6 500	1 400	0	0
54	K-53-101-6.1.1.2	Mederburkolat készítése előregártott betonlapokból, betonba ágyazatba rakva	0 m2	4 500	3 900	0	0
		Fejezet összesen:				**13 342 500**	**15 237 570**

Építtető:
Biatorbágy Város Önkormányzata

Kelt: 2017. július

A munka leírása:
BIATORBÁGY Hársfa utca és környéke
Csapadékvízelvezetés Kiviteli terv

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		43 717 201	19 750 920
2.1 ÁFA vetítési alap		63468121	
2.2 ÁFA	27,00%	17136393	
3. A munka ára		80604514	

Aláírás

ÖSSZESITŐ

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Előkészítő munkák	106 983	61 060
Bontás helyreállítás	391 950	177 330
Alépítményi munkák	9 006 000	7 422 980
Dúcolás	579 408	9 361 370
Víztelenítés		
Felépítményi munkák	33 632 860	2 728 180
Összesen:	**43 717 201**	**19 750 920**

ELŐKÉSZITŐ MUNKÁK

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	menny	ME	anyag	díj	ANYAG	DÍJ
1	21-03-K	Meglévő közművek felfüggesztése, üzembiztosítása. Víz-, gázvezeték, elektromos-, és postakábel keresztezés	21	db	4 823	2 266	101 283	47 586
2	21-03-023	Közműfeltárás kézi erővel	1	m3		10 690		10 690
3	12-03-001	Gyalogos hídprovizórium	4	m2	1 425	696	5 700	2 784
		Munkanem összesen:					**106 983**	**61 060**

BONTÁS HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	menny	ME	anyag	díj	ANYAG	DÍJ
1	61-06-026	Zúzottkő útburkolat bontása és helyreállítása vezetékfektetés után	34	m3	5 800	4 000	197 200	136 000
2	62-01-009 64-03-001	Beton járda bontása és helyreállítása 12 cm vtg. C12-32/KK min.betonból	0,5	m3	23 000	13 700	11 500	6 850
3	21-06-038	Járda burkolat alatti homokos kavicságyazat készítése tömörítéssel 15 cm vtg.-ban	0,5	m3	16 500	4 560	8 250	2 280
4	21-11-003	Bontott törmelék felrakása szállítóeszközre géppel	35	m3		920		32 200
5	21-11-K	Bontott törmelék fuvarozása 5 km távolságra	35	m3	3 100		108 500	
6	21-11-K	Lerakóhelyi díj	35	m3	1 900		66 500	
		Munkanem összesen:					**391 950**	**177 330**

ALÉPITMÉNYI MUNKÁK

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	menny	ME	anyag	díj	ANYAG	DÍJ
1	K-21-03-093	Munkaárok földkiemelése közműves területen gépi erővel, kieg kézi munkával, I-IV.oszt.talaj, dúcolt árokból, 5 m árokszélességig, 3 m mélységig	1 686	m3		1 180		1 989 480
2	21-03-031	Munkagödör földkiemelése műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV.oszt. talajban, 10 m2 alapterületig, 2m mélységig	101	m3		2 120		214 120
3	21-06-037	Talajjavító réteg készítése vezeték alá és köré ágyazatnak homokból cső felett 30 cm vtg.-ig	725	m3	3 800	1 720	2 755 000	1 247 000
4	21-08-005	Ágyazati réteg tömörítése a vezeték alatt gépi erővel, 20 cm vtg. Töm.fok: 95 %	169	m3		1 830		309 270
5	K-21-08-011	Talajjavító réteg tömörítése vezeték mellett és felett 30 cm vtg-ban kézi erővel. Töm.fok: 85 %	556	m3		600		333 600
6	21-03-101	Földvisszatöltés munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, kézi erővel csőzóna felett 20 cm vtg.	169	m3		1 720		290 680
7	21-08-004	Földvisszatöltés tömörítése csőzóna felett 20cm gépi erővel. Töm.fok: 85 %	169	m3		680		114 920
8	21-03-103	Földvisszatöltés az árok további szelvényében	725	m3		1 620		1 174 500
9	21-08-004	Földvisszatöltés tömörítése az árok további szelvényében, gépi erővel. Töm.fok: 90 %	725	m3		1 250		906 250
10	21-08-006	Tömörítés az utak alatt. Töm.fok:95 %	12	m3		1 800		21 600
11	K-21-11	Kiszoruló föld felrakása szállítóeszközre	893	tm3		920		821 560
12	K-21-11	Kiszoruló föld végleges elszállítása 5 km táv.	893	tm3	4 340		3 875 620	
13	K-21-11	Lerakóhelyi díj	893	tm3	2 660		2 375 380	
		Munkanem összesen:					**9 006 000**	**7 422 980**

DÚCOLÁS

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	menny	ME	anyag	díj	ANYAG	DÍJ
1	13-01-006	Munkaárok dúcolása és bontása 5m mélységig, 5m szélességig, kétoldali függőleges pallózással zártsorú dúcolással	2 408	m2	180	3 300	433 440	7 946 400
2	13-01-026	Akna dúcolása és bontása 5m mélységig 10 m2 alapterületig	247	m2	240	4 510	59 280	1 113 970
3	15-08-006	Biztonsági védőkorlát, MSz 17006 szerint	1 204	fm	72	250	86 688	301 000
		Munkanem összesen:					579 408	9 361 370

VIZTELENITÉS

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	menny	ME	anyag	díj	ANYAG	DÍJ
		Csak előirányzat, elszámolás az építési napló alapján						
1	14-01-001	Szívókút készítése 80 cm átm. 75 cm magas kútgyűrű elemekből		fm	11 450	17 316		
2	14-01-002	Szívókút fenékbetonozása C 8-32 / KK		m3	14 600	8 820		
3	22-04-001	Alagcső fektetése árokba átm. 15 cm perforált műanyag csövekből		fm	620	360		
4	22-02-001	Szivárgó fenékcsatorna ágyazatának készítése osztályozott kavics kitöltéssel		m3	5 100	1 008		
5	14-01-011	Nyíltvíztartás 1-500 i/p telj.szivattyú helyszínentartás		óra		540		
6	14-01-012	üzeme		óra		540		
		Munkanem összesen:						

FELÉPITMÉNYI MUNKÁK

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	menny	ME	anyag	díj	ANYAG	DÍJ
1	54-05-050	KG-PVC csatornacső D500	602	fm	51 900	930	31 243 800	559 860
2	53-05-036	Beton aknamagasító elemek elhelyezése cementhabarcs illesztéssel átm. 80/30/9,5 cm CSOMIÉP	1	db	7 100	4 900	7 100	4 900
3	53-05-037	az elem magassága 50 cm	5	db	7 500	5 000	37 500	25 000
4	53-05-042	Felső szűkítő elhelyezése cementhabarcs illesztéssel belső átm.80/60 az elem magassága 35 cm	6	db	7 250	7 880	43 500	47 280
5	53-06-001	Aknák és műtárgyak építése monolitbetonból beton minősége: C 20/25/KK-Vz2 S-2c	24	m3	16 100	13 600	386 400	326 400
6	53-06-006	Külső-belső mintadeszkázat készítése műtárgyakhoz íves felülettel	180	m2	200	3 150	36 000	567 000
7	53-08-008	Egyrétegű vakolat készítése aknákon sima kivitelben, cementhabarcsból 10 mm vtg.	75	m2	230	1 160	17 250	87 000
8	53-08-010	Háromrétegű vízzáró vakolat készítése cement-habarcsból három rétegben 7,5+7,5+2=20 mm.Hvz 150	9	m2	630	2 200	5 670	19 800
9	53-07-001	Aknahágcsó beépítése műanyag bevonatú lejáró beépítésével	57	db	1 000	1 560	57 000	88 920
10	53-07-005	Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése cementhabarcs rögzítéssel, (130 mm magas)	9	db	35 000	4 800	315 000	43 200
11	53-07-012	Öntöttvas aknafedlap (víznyelőrácsos kivitelben) elhelyezése cementhabarcs rögzítéssel 48/48 cm méretű	8	db	30 000	3 800	240 000	30 400
12	53-09-003	Vízzárósági vizsgálat a csatorna átm. 50 cm	602	fm	620	510	373 240	307 020
13	53-10-014	Csatlakozóhely készítése aknafalba KG-FP bekötő idommal egyidejűleg beépítve átm. 50cm-ig	34	db	5 600	2 100	190 400	71 400
14	K-	Gravitációs csatorna árokba való bevezetése. Kitorkollófej részletterv szerint. Árokburkolás 7fm	1	db	380 000	250 000	380 000	250 000
15	68-02-001 68-02-006	Ideiglenes KRESZ táblák kihelyezése oszloppal	30	db	10 000	5 000	300 000	150 000

16	68-01-001 68-01-011	Ideiglenes KRESZ táblák elbontása oszloppal	**30**	**db**		5 000		150 000
		Munkanem összesen:					**33 632 860**	**2 728 180**

Név : BIATORBÁGY-YBL-Disznólápa csapadékvízelvezetés

Csatornázás tervezői költségvetés

Készült: 2017. augusztus

Főösszesítő

	Anyag		Díj
1. TERÜLET ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	**16 408 588 Ft**		**20 536 328 Ft**
2. KÖZMŰ CSŐVEZETÉKEK ÉS CSATORNA AKNÁK KÉSZÍTÉSE	**79 509 000 Ft**		**9 966 760 Ft**
3. VONALAS LÉTESÍTMÉNY ÚT- ÉS JÁRDA HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK	**1 799 200**		**1 028 700**
4. JÁRULÉKOS MUNKÁK	**1 677 050 Ft**		**7 413 740 Ft**
Összesen:	**95 917 588 Ft**		**38 945 528 Ft**
A+D összesen:		**134 863 116 Ft**	
tartalékkeret 5%		6 743 156 Ft	
ÁFA27%:		3 823 369 339	

Mindösszesen:	**179 839 965 Ft**

1. TERÜLET ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK								
Sorszám	**Tételszám**	**Tétel szövege**	**Menny.**	**Egység**	**Anyag egységár**	**Díj egységre**	**Anyag összesen**	**Díj összesen**
1.	K	Biztonsági védőkorlát lábdeszkával	2312	fm	250	105	578 000	242 760
2.	3.3	Meglévő vízvezeték felfüggesztése és üzembiztosítása, építés és bontás,	12	db	5 890	1 970	70 680	23 640
3.	3.4	Meglévő csapadékvíz vezteék üzembiztosítása	0	db	7 850	2 950	0	0
4.	3.5	Meglévő közművek felfüggesztése és üzembiztosítása, építés és bontás, elektromos vagy telefonkábel	10	db	1 970	990	19 700	9 900
5.	3.7	Meglévő gázvezeték felfüggesztése és üzembiztosítása, építés és bontás,	15	db	5 890	1 970	88 350	29 550
6.	K	Csatlakozó szekrény szerelése és bontása, főkapcsolóval és bekötéssel védettség: IP 44	3	db	600 000	120 000	1 800 000	360 000
7.	K	Szabadvezeték szerelése és bontása meglévő oszlopokra erőátviteli célra, 5 vezetékes AASC aluminium vezetéksodtonyból	500	fm	400	0	200 000	0
8.	4,8	Útalap-, járdabeton bontása	40	m3	0	5 750	0	230 000
9.	4,9	Bármely anyagból készült, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósork bontása, a bontott anyag idomba vagy szállítóeszközre rakásával betongerendával	20	fm	0	1 370	0	27 400
10.	K	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt, a bontott anyag deponálásával, géppel, hidraulikus bontófejjel	8	m3	0	5 750	0	46 000
11.	K	Beton kiselemes burkolat bontása, helyszíni depóniával újrafelhasználáshoz, (60x40)	150	m2	0	1 160	0	174 000
12.	3.32	Meglevő tisztítóakna bontása	2	db	0	12 760	0	25 520
13.	3.26	Meglevő beton csatornacső törmelékrebontásatisztítóakna bontása	15	fm	0	6 870	0	103 050
13A	K	Felhagyandó nagy átm csatorna injektálása	25	fm	22 000	20 000	550 000	500 000

Sor szám	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
14.	3.2	Bontott beton anyag gépkocsira rakása, szállítása, lerakóhelyi díjjal	40,24	lm3	4 910	990	197 578	39 838
15.	3.2	Bontott veszélyes anyag (aszfalt) gépkocsira rakása, szállítása, lerakóhelyi díjjal	8	lm3	4 910	990	39 280	7 920
16.	3.28	Kutató árok készítése kézi erővel	25	m3	0	8 330	0	208 250
17.	3.29	Munkaárok kiemelése kézi erővel 2,0 m-ig, I-IV talajosztályban	330	m3	0	4 910	0	1 620 300
18.	3.29	Munkaárok kiemelése kézi erővel 2,0 m-en túl V-VII talajosztályban	30	m3	0	4 910	0	147 300
19.	3.30	Munkaárok kiemelés géppel, 2,0 m-ig, I-IV talajosztályban	2950	m3	0	1 770	0	5 221 500
20.	3.32	Munkaárok kiemelés géppel, 2,0 m-ig, V-VII talajosztályban	0	m3	0	3 540	0	0
21.	3.31	Munkaárok kiemelés géppel, 2,0 m-n túl, I-IV talajosztályban	580	m3	0	2 650	0	1 537 000
22.	3.33	Munkaárok kiemelés géppel, 2,0 m-n túl, V-VII talajosztályban	0	m3	0	5 300	0	0
23.	3.35	Durva tükör késztése csatornacső és aknák helyén	1660	m2	0	400	0	664 000
24.	3.36	Tükör késztése csatornacső és aknák helyén szintezéssel	1660	m2	100	590	166 000	979 400
25.	3.37	Ágyazat készítése csatorna cső szintbe helyezéséhez és az út helyreállításához folytonos szemszerjezetű homokos kavicsból 30 cm vtg-ban, max szemátmérő 2,5 cm	356	m3	0	1 480	0	526 880
26.	3.38	Földvisszatöltés- talajcsere munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi és gépi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig homokos kavicsból (max2,5 cm)	1850	m3	4 910	1 480	9 083 500	2 738 000
27.	3.40	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, helyi anyagból tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi és gépi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a csőzóna feletti munkaárokrész	1175	m3	0	1 480	0	1 739 000

Sorszám	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
28.	3.50	Kiszoruló föld elszállítás 20 km távolságon belül	500	m3	1 970	0	985 000	0
29.	3.51	Kiszoruló föld lerakóhelyi díja	500	m3	1 970	0	985 000	0
30.	3.42	Ágyazat tömörítése gépi erővel 20 cm terített rétegvastagságban a talaj tömöríthetősége közepesTrg0.85%	356	m3	0	690	0	245 640
31.	3.43	Tömörítés kézi és gépi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban Trg 85%-ra cső körüli zóna	596	m3	0	690	1 500	411 240
32.	3.44	Tömörítés kézi erővel száraz, csőzóna felett földnedves III. fejtési talajosztályban (a szilárd burkolat alatti részen)Trg 90%-ra	1057,5	m3	0	790	0	835 425
33.	3.45	Tömörítés kézi erővel száraz, csőzóna felett földnedves III. fejtési talajosztályban (a szilárd burkolat alatti részen)Trg 95%-ra	117,5	m3	0	890	0	104 575
34.	3.76	Munkaárok dúcolása zártsorú pallózással.	5 480	m2	300	300	1 644 000	1 644 000
35.	3,1	Állagfelvétel készítése	8	óra	0	11 780	0	94 240
		Munkanem összesen:					**16 408 588**	**20 536 328**

2. KÖZMŰ CSŐVEZETÉKEK SZERELÉSE ÉS CSATORNAAKNÁK KÉSZÍTÉSE								
Sor szám	**Tételszám**	**Tétel szövege**	**Menny.**	**Egység**	**Anyag egységár**	**Díj egységre**	**Anyag összesen**	**Díj összesen**
1.	3.89	DN 300-as KG-PVC SN-8 csatornacső építése a gumigyűrűs kötéssel	80	m	6 900	3 200	552 000	256 000
1.	3.89	DN 600-as KG-PVC SN-8 csatornacső építése a gumigyűrűs kötéssel	1064	m	62 000	6 300	65 968 000	6 703 200
2.	3.89	DN 800-as polipropilén SN-8 csatornacső építése gumigyűrűs kötéssel	41	m	74 000	7 000	3 034 000	287 000
3.	3.90	DN 800-as TUBOSIDER csatornacső építése	61	m	30 000	7 000	1 830 000	427 000
4.	K	Műanyag bevonatú aknahágcsó beépítése vízzáró és szulfátálló cementhabarccsal, SZEBETON gyártmányú, vagy ezzzel egyenértékű	45	db	1 900	1 500	85 500	67 500
5.	3.111	Előregyártott aknakamra elhelyezése, AA 100/100/12, künettel	30	db	103 030	12 760	3 090 900	382 800
6.	3.11x	Előregyártott aknakamra elhelyezése, AA 100/75/12, künettel	5	db	95 760	12 700	478 800	63 500
7.	3.113	Előregyártott aknagyűrű elhelyezése, AGY 100/100/12	25	db	30 420	7 850	760 500	196 250
8.	3.120x	Előregyártott alsó szűkítő elhelyezése, ALK 100/80/75/12	33	db	21 500	7 850	709 500	259 050
9.	3.119	Előregyártott aknagyűrű elhelyezése, AGY 80/25/12	3	db	9 820	2 950	29 460	8 850
10.	3.118	Előregyártott aknagyűrű elhelyezése, AGY 80/50/12	5	db	12 760	3 930	63 800	19 650
11.	3.120	Előregyártott beton egyesített szűkítő elem elhelyezése, FSZ100/60/62,5/12	2	db	19 630	7 850	39 260	15 700
12.	3.121	Előregyártott beton felső szűkítő elem elhelyezése, FSZ80/60/62,5/12	29	db	9 820	4 910	284 780	142 390
13.	3.122	Szintbeállító gyűrű elhelyezéssel VS 60/10	20	db	5 890	2 950	117 800	59 000
14.	3.121	Szintbeállító gyűrű elhelyezéssel VS 60/8	8	db	5 210	1 970	41 680	15 760
15.	3.121	Szintbeállító gyűrű elhelyezéssel VS 60/5	11	db	4 910	1 970	54 010	21 670
16.	3.121	Szintbeállító gyűrű elhelyezéssel VS 60/4	10	db	4 510	1 970	45 100	19 700
17.	3.126	Öntöttvas fedlap elhelyezése, D-400 terhelésre, Ø60	33	db	41 220	11 780	1 360 260	388 740
18.	3.132	Csatorna fedlapok utólagos szintbehelyezése a burkolat elkészülte után	33	db	0	10 800	0	356 400
19.	3.133	Csatorna fedlapok utólagos szintbehelyezése a burkolat elkészülte után fedlap cerével	5	db	36 310	10 800	181 550	54 000
20.	K	Akna bekötőidom beépítése DN300,	0	db	6 900	3 000	0	0
21.	K	Akna bekötőidom beépítése DN 200	0	db	7 800	3 000	0	0
22.	K	Akna bekötőidom beépítése DN300	7	db	9 800	3 200	68 600	22 400

23.	K	Vasbeton előfej kialakítása rézsőben NA 800 as csatornánál a Disznólápánál	1	db	450 000	60 000	450 000	60 000
24.	K	Tisztítóidom (Összeállítva idomokból és DN 200-as ejtőcsőből) beépítéssel	0	db	23 000	9 000	0	0
25.	K	Tisztítóidom (Összeállítva idomokból és DN 300-as ejtőcsőből) beépítéssel	0	db	25 000	9 000	0	0
26.	K	Átm 200-as öv fedlap tisztítóidomra DN 250 teherosztály	0	db	19 000	6 000	0	0
27.	3.126	Átm 300-as öv fedlap tisztítóidomra DN 250 teherosztály	0	db	41 220	11 780	0	0
28.	3.126	Átm 300-as öv fedlap tisztítóidomra DN 400 teherosztály	0	db	41 220	11 780	0	0
		30x30 as víznyelő ö.v. rács	7	db	34 000	6 900	238 000	48 300
		Elforgatható víznyelő átmeneti elem	7	db	5 000	2 500	35 000	17 500
		Elforgatható vny felső elem	7	db	4 000	3 500	28 000	24 500
		Elforgatható víznyelő középelem	7	db	6 900	4 800	48 300	33 600
		Elforgatható víznyelő fenék elem	7	db	19 600	5 900	137 200	41 300
		Bárczy féle olajfogó	7	db	22 000	3 000	154 000	21 000
29.	3.150	Vízépítési terméskő burkolat	35	m2	5 000	6 000	175 000	210 000
		RENÓ matrac terítés 30 cmvtg	25	m2	9 000	2 000	225 000	50 000
29.	3.150	Hordalékfogó műtrgy	1	fm	1 200 000	60 000	1 200 000	60 000
29.	3.150	Vízzárósági próba DN300	80	fm	400	400	32 000	32 000
29.	3.150	Vízzárósági próba DN600, DN800	1170	fm	400	400	468 000	468 000
		Munkanem összesen:					**79 509 000**	**9 966 760**

3. VONALAS LÉTESÍTMÉNY ÚT- ÉS JÁRDA HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK								
1.	K	Tükö készítse vonalas helyreállításnál	130	m2	0	210	0	27 300
2.	K	Homokos kavics ágyazat sávos helyreállításnál	20	m3	4 900	1 800	98 000	36 000
3.	4.51	Betonozás aszfaltozás alá, CKT-4 minőségben, 20 cm vtg.	25	m3	14 720	5 890	368 000	147 250
4.	4.94	Kerti szegély építés előre gyártott elemekből, C12 betongerendába rakva, 5x20x40 cm elemekből	40	fm	500	1 970	20 000	78 800
5.	4.89	Kiemelt útszegély építése, bontott anyag felhasználásával, C12 minőségben, betongerendába rakva, cementhabarcs hézagolással	60	m2	1 970	2 460	118 200	147 600
6.	4.52	Ö ntött aszfalt készítése ÖA11 minőségben 5 cm vtg	2,5	m3	94 000	73 500	235 000	183 750
7.	4.62	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése 4 cm vtg	6	m3	78 000	34 000	468 000	204 000
8.	4.62	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 4 cm vtg	6	m3	82 000	34 000	492 000	204 000

		Munkanem összesen:					**1 799 200**	**1 028 700**

3. JÁRULÉKOS MUNKÁK								
1.	3.156	Megvalósulási terv készítése	1166	fm	0	990	0	1 154 340
2.	3.157	Geodéziai bemérés	1166	fm	0	990	0	1 154 340
3.	3.159	Közműszolgáltatói szakfelügyelet	50	óra	0	9 820	0	491 000
4.	3.158	Talajtömörségi vizsgálat	30	db	0	34 350	0	1 030 500
5.	3.160	Tervezői művezetés előirányzat	50	óra	0	29 460	0	1 473 000
6.	3.162	Iroda konténer	3	db/hó	34 350	0	103 050	0
7.	3.163	Agregát 3kW	400	óra	2 950	1 970	1 180 000	788 000
8.	3.164	Vízátemelő szivattyú üzem	100	óra	1 970	1 970	197 000	197 000
9.	3.167	Szivattyúk helyszínen tarztása	700	óra	0	990	0	693 000
10.	3.168	Szivattyúk üzemben tartása	100	óra	1 970	1 970	197 000	197 000
11.	3.166	Munkaárok vakuumos víztelenítése	0	fm	0	18 650	0	0
12.	3.161	Mobil WC	12	db/hó	0	19 630	0	235 560
		Munkanem összesen:					**1 677 050**	**7 413 740**

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén

című Pályázati Felhíváshoz

Pályázati Felhívás kódja: **PM_CSAPVÍZGAZD_2017**

A Pályázati Útmutató elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató megtalálható a Nemzetgazdasági Minisztérium (http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium), és a Magyar Államkincstár (http://www.allamkincstar.gov.hu/).

Tartalomjegyzék

1. AZ ÚTMUTATÓ ELŐZMÉNYE, HATÁLYA ... 3
2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA ... 4
3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ... 4
4. A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK ... 5
5. A TÁMOGATANDÓ PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK ... 6
5.1. Támogatható tevékenységek bemutatása ... 6
5.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek ... 6
5.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek ... 6
5.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek ... 7
5.1.4. Nem támogatható tevékenységek ... 7
5.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások ... 7
5.3. A támogatott tevékenység végrehajtásának időtartama ... 9
5.4. Indikátorok, adatszolgáltatás ... 10
5.5. Fenntartási kötelezettség ... 10
5.6. Biztosíték ... 11
6. A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ... 11
6.1. A támogatás formája ... 11
6.2. A támogatás mértéke, összege ... 11
6.3. A támogatás igénybevétele ... 11
6.4. Saját forrás mértéke, formája, igazolása ... 12
6.5. A támogatás szempontjából elszámolható költségek ... 12
6.6. Az elszámolható költségekre vonatkozó általános szabályok ... 14
7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ... 14
7.1 A pályázat benyújtásának módja ... 14
7.2. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok ... 16
7.3. A pályázat befogadása ... 17
8. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI ... 17
8.1. A pályázat formai értékelése ... 17
8.2. A pályázat tartalmi értékelése ... 17
8.3. A pályázat elbírálásának eljárásrendje ... 21
9. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ... 22
9.1. A támogatási szerződés megkötése ... 22
9.2. Támogatási szerződés módosítása ... 23
9.3. A támogatás visszavonása, visszafizetése ... 23
10. KIFOGÁS BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE ... 25
11. A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE ... 25
12. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSSAL ÉS ÚTMUTATÓVAL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS ... 25

1. AZ ÚTMUTATÓ ELŐZMÉNYE, HATÁLYA

A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016 (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1295/2016 (VI. 13.) Korm. határozat) értelmében a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016–2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi támogatásban részesülnek. A 1295/2016 (VI. 13.) Korm. határozat rögzíti a célzott pénzügyi támogatás fő stratégiai fejlesztési irányait is, köztük az önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítását.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § 4c) bekezdés a) pontja, valamint a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján **a Nemzetgazdasági Minisztérium** (továbbiakban: NGM)**, mint Támogató pályázatot hirdet *Pest megye területén* a *települések önkormányzati tulajdonban lévő felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása* érdekében.**

A Felhívás vonatkozásában az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
- 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól;
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
- 2000. évi C. törvény a számvitelről;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról;
- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet is az építőipari kivitelezési tevékenységről;
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről;
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról;
- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról;
- 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól;
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól;
- 219/2004.(VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről;
- 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről;
- 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról.
- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi-létesítmények védelméről;
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról;
- 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól;

- 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól;
- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről;
- 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról;
- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól;
- 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról;
- 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről.

A támogatási rendszer lebonyolítási feladatait a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el.

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA

A támogatás célja a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése vagy helyben hasznosítása, a települések árvíz-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése érdekében **Pest megye településeinek** önkormányzati tulajdonban lévő **belterületi csapadékvíz elvezetési, csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítása, korszerűsítése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz-elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól**.

A Pályázati Felhívás elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztések támogatása, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, a beruházások során olyan technológiák, módszerek alkalmazását, melyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést, a település hatályos Településrendezési Tervének és a Helyi Építési Szabályzatának megfelelően.

Jelen Felhívás kiemelten olyan fejlesztéseket támogat, melyek megakadályozzák, vagy legalább mérséklik az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövetkezett káresemények megismétlődését, csökkentik a káresemények mértékét vagy gyakoriságát, elősegítik a vízkárok enyhítését.

A projekt tervezése és megvalósítása során szükséges figyelembe venni, hogy csak a területen vissza nem tartható, helyben nem hasznosítható többletvizek kerülhetnek elvezetésre. **A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet]** 4. § (6) bekezdése értelmében **előnyt élveznek a komplex, a vízelvezetés mellett a vizek helyben tartását, a víz visszatartást, a késleltetett levezetést, a területi beszivárgást elősegítő műszaki megoldásokat is alkalmazó fejlesztések**.

Kivételt jelentenek azok a projektek, amelyek esetében a magas talajvízállás miatt nem támogatott a vizek helyben tartása és indokolt azok gyors levezetése.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A Pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

4,0 milliárd forint

A támogatás forrása: a központi költségvetés XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési feladatok alcím, 5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport.

Amennyiben a beérkezett pályázatok támogatási igénye eléri a rendelkezésre álló forráskeret 200%-át, akkor az NGM felfüggeszti a Pályázati Felhívást. A pályázat benyújtására rendelkezésre álló idő letelte esetén az NGM lezárja a Felhívást.

A felfüggesztésről vagy a lezárásról az NGM hirdetményt tesz közzé az NGM (*http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium*) és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) hivatalos honlapján (*http://www.allamkincstar.gov.hu/*).

4. A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK

A Pályázati Felhívásra pályázatot nyújthatnak be a megyei jogú városok kivételével **Pest megye települési önkormányzatai** (GFO 321) – a továbbiakban: Pályázó.

Általános szabályok:

- Pályázatot csak a Felhívás szerinti jogosult nyújthat be.
- Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
- Egy pályázaton belül több helyszínre és tevékenységre is igényelhető támogatás, amennyiben azok igazolhatóan ugyanannak a települési csapadékvíz-elvezető részrendszernek a működését szolgálják.
- A Pályázati Felhívásra nem nyújtható be megkezdett projektre vonatkozó pályázat.
- A Pályázónak pályázati díjat nem kell fizetni.
- A nyertes Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) a támogatás felhasználása során köteles betartani a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait.

A támogatás igénybevételére kizárólag az a Pályázó jogosult, aki:

- a 7.2. pont szerinti – a Pályázati Adatlaphoz tartozó – Nyilatkozatot és a dokumentumokat határidőre benyújtotta;
- nem áll adósságrendezési eljárás alatt;
- megfelel az Áht. 48/B. és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
- nyilatkozik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdésében foglaltakról;
- hozzájárul a támogatás tárgyának és a fejlesztés megvalósítási helyének, időpontjának nyilvánosságra hozatalához;
- megfelelően igazolja, hogy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll;
- hozzájárul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amelyik

- a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
- a támogatást olyan feltételek között igényli, melyek az európai uniós jog megsértését eredményezik;
- olyan beruházáshoz igényel támogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra már részesült támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be.

5. A TÁMOGATANDÓ PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

5.1. Támogatható tevékenységek bemutatása

5.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.

a) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz-elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint – kizárólag indokolt esetben és tervezői indoklással alátámasztva (pl. helyhiány miatt) – zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése, korszerűsítése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon szükséges beavatkozások.

b) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést és a befogadóba történő becsatlakozást is).

c) A csapadékvíz hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, fejlesztése, rekonstrukciója, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését (pl.: beszivárgó cella, vízvisszatartó terek ideiglenes elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árkok).

B) Belterület védelmét szolgáló, vízkár-elhárítási célt szolgáló tározók, tározóterek építése, fejlesztése, rekonstrukciója.

Vízkár-elhárítási célú tározó (árvízi és belvíz-tározók) létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója (töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, fejlesztése, meder kotrása, megkerülő csatorna létesítése), medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése. Tározó létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója esetén az elsődleges hasznosítás csak a vízkárelhárítás (árvízcsúcs-csökkentés) lehet!

5.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

A Felhívás keretében önállóan nem, csak az önállóan támogatható tevékenységekkel együtt, azok megvalósításához kapcsolódóan támogathatók az alábbi tevékenységek:

a) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései:
   - Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be- és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése, felújítása, vagy fejlesztése,
   - Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és fő művi csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése, méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása.

b) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek depóniáinak lokális fejlesztése, rekonstrukciója.

c) Csapadékvíz elvezetését célzó csatornahálózat-építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése.

d) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása.

e) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, szennyezett csapadékvizet tisztító berendezések és hordalékfogók létesítése).

f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, rekonstrukciója, amennyiben indokolt.

5.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek

A Felhívás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, azonban kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

a) Tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása.
b) Műszaki ellenőr alkalmazása.

5.1.4. Nem támogatható tevékenységek

Kizárólag a Pályázati Felhívás keretében felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Nem támogatható tevékenységek különösen:

a) Kizárólag rekreációs, településképi vagy gazdasági hasznosítást célzó fejlesztés.
b) Szennyvíz-elvezető rendszer fejlesztése.
c) Elő-közművesítés (olyan szakaszok, rendszerek, kapacitások létesítése, amelyek még be nem épített területek védelmére irányulnak).
d) Külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve építése, kivéve azt, ha a beavatkozás a belterület védelme szempontjából indokolt és elengedhetetlen, amit tervezői indoklással alá kell támasztani.
e) Nyílt árkok teljes lefedése, illetve új zárt csatorna szakaszok kiépítése, amennyiben azok csak parkolási célból vagy a közterületek növelése céljából kerülnek kialakításra, és a tervdokumentáció, illetve a pályázatban bemutatottak alapján nem szükségesek a vizek biztonságos elvezetéséhez, ezért az árokszakaszok lefedését minden esetben indokolni szükséges.
f) Fenntartási (üzemeltetési, pótlási, karbantartási) tevékenységek és ezen tevékenységekhez szükséges eszközök beszerzése és egyéb költségei.
g) Fenntartási jellegű projektek (pl. a vízelvezető árkok növényzetének tisztítása, hordalékfogók, átereszek tisztítása, hiányzó mederlapok pótlása).

5.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:

1) A fejlesztésnek illeszkednie kell a területi adottságokhoz és figyelembe kell vennie a Felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (a továbbiakban: VGT). Szükséges mindennek megfelelő bemutatása a Pályázati Adatlap megfelelő pontjában (területi adottságok és kapcsolódások a VGT releváns részeihez).

   A Felhívás megjelenésekor érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási terv az alábbi linken érhető el: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/14.pdf

2) A pályázat támogatásának, azaz a Támogatási Szerződés megkötésének egyik feltétele, hogy rendelkezésre álljanak a projekt megvalósításához szükséges **engedélyek**, vagy **tervezői nyilatkozat** arról, hogy az adott tevékenység nem tartalmaz engedélyköteles beavatkozást.

3) A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetén a vízjogi hatósági engedélyezési eljárás részeként – amennyiben szükséges – igazolni kell a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülését.

4) A belterület csapadékvízelvezető-hálózatának tervezésekor figyelembe kell venni a meder megfelelő méretezését. Ebben a vonatkozásban törekedni kell a túlméretezés ellensúlyozása céljából a csapadékvízelvezető-rendszer terhelésének csökkentésére, a településrendezési eszközök és helyi jogszabályalkotás útján (pl. zöldfelületek növelése, háztetőkről összegyűjtött tiszta csapadékvizek tárolása és hasznosítása, a lefolyási viszonyoknak megfelelő területhasználat ösztönzése, gyepesítés, vízelvezető árkok partjának fásítása,

burkolatlan árok és ideiglenes elöntésre kijelölt területeken a megfelelő növényzet telepítése, szintvonalas művelés, stb.).

5) A projekt szükségességének alátámasztása érdekében a pályázatban **be kell mutatni a fejlesztés által közvetlenül érintett területen** (utcákban vagy településrészen) **az elmúlt 10 évben bekövetkezett** csapadék-, bel-, vagy árvízzel, helyi vízkárral összefüggő **káreseményeket**. A káreseményt vagy káreseményeket igazolni lehet a vis maior igényekkel kapcsolatos dokumentációval, és/vagy a vízügyi igazgatóság és/vagy az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság (vízügyi és vízvédelmi hatóság) igazolásával, és/vagy az önkormányzat képviselő testületének a védelmi készültség(ek) elrendeléséről és megszüntetéséről szóló határozatával.

   A káresemények hivatalos igazolásainak kiegészítésére csatolhatók fényképek, a médiában megjelent vonatkozó cikkek, melyek a káresemények gyakoriságáról és súlyosságáról, a beruházás keretében védendő értékek és a projekt összköltségének arányáról, valamint az elrendelt védelmi készültségekről nyújtanak további információt.

   A pályázatban indokolni – és tervezői nyilatkozattal igazolni – kell, hogy a tervezett fejlesztés megakadályozza, vagy legalább mérsékli az utóbbi 10 évben igazolhatóan bekövetkezett káresemények megismétlődését, hogy csökkenti a káresemények mértékét, gyakoriságát, és elősegíti a vízkárok enyhítését.

6) Az alábbi esetekben **tervezői indoklást is szükséges benyújtani a pályázat mellékleteként**:
   – keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása, rekonstrukciója,
   – zárt csapadékvíz elvezető rendszer létesítése, fejlesztése,
   – külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója, építése.

7) Befogadón tervezett beavatkozás esetében szükséges annak indokoltságát a befogadó tulajdonosi vagy vagyonkezelői nyilatkozatával alátámasztani.

   Csak olyan pályázat támogatható, amely esetében a pályázó igazolja, hogy a fejlesztések kapcsán a csapadék-víz befogadásának feltétele biztosított, vagy az biztosítottá válik. Igazolásként **csatolni kell a befogadó vízfolyás kezelőjének írásbeli hozzájárulását a tervezett fejlesztéshez**.

8) A tervezés során szükséges figyelembe venni, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülhetnek elvezetésre, a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésének értelmében. **Törekedni kell a vízvisszatartásra, késleltetett levezetésre, a területi beszivárgás elősegítésére és be kell mutatni ennek tervezett módját.**

   Az ettől való eltérést már a pályázat benyújtásakor indokolni szükséges (pl. olyan települések, település-részek, ahol magas a talajvíz, vagy jellemző a belvíz időszakos jelenléte, csúszásra hajlamos lejtők találhatók a területen, stb.).

9) Szükséges bemutatni, hogy **a tervezett fejlesztés, annak nagyságrendje összhangban van a fejlesztéssel érintett utcákban/településrészen található védendő értékekkel** (lakosságszám, ingatlanállomány, védett építészeti értékek, közintézmények, egyéb forgalomvonzó létesítmények).

10) Szükséges csatolni a fejlesztésben érintett területre vonatkozó, a település jelmagyarázattal, méretaránnyal és határozati számmal ellátott **Szerkezeti és Szabályozási tervét**, illetve a település helyi építési szabályzatának ide vonatkozó részeit és annak igazolását, hogy a tervezett fejlesztés illeszkedik azok tartalmához.

11) A pályázati anyag részeként, a teljes műszaki dokumentációval együtt **csatolni szükséges a tételes tervezői költségvetést** is.

12) Amennyiben a pályázattal érintett település rendelkezik **Települési Vízkár-elhárítási Tervvel**, úgy a projekt benyújtása során szükséges annak csatolása és a tervezett fejlesztés ahhoz való illeszkedésének bemutatása.

13) A Pályázó köteles a projektre vonatkozó **környezetvédelmi és esélyegyenlőségi** jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

14) A Pályázó köteles a projekt végrehajtása során a támogatott tevékenység befejezéséig építési **műszaki ellenőrt** alkalmazni, melynek költsége a pályázat keretében elszámolható.

A Pályázó köteles a projekt végrehajtása során a támogatott tevékenység befejezéséig építési műszaki ellenőrt alkalmazni, melynek költsége elszámolható a pályázat keretében. Az Étv. felhatalmazása alapján a Kormány a 191/2009. (IX. 15.)Korm. rendeletében határozza meg az építőipari kivitelezési tevékenység részletes szabályait, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenység szabályait, melynek figyelembe vétele kötelező a Pályázó számára a műszaki ellenőr alkalmazása során.

15) A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott **tájékoztatási kötelezettségeknek** eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.

16) A támogatott projektek kapcsán kötelező a **nyilvánosság biztosítása**, az alábbiak szerint:
- a Kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a támogatott tevékenység befejezésig;
- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése;
- sajtóközlemény a projekt indításáról és zárásáról;
- a beruházás helyszínén tájékoztató tábla elhelyezése, melyet a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak végéig szükséges a helyén tartani;
- ünnepélyes projektátadó rendezvény megtartása.

5.3. A támogatott tevékenység végrehajtásának időtartama

A támogatott tevékenység megkezdése:

a) Építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) Tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
   ba) az első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
   bb) a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
   bc) a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
c) az a) és b) pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont, azzal a kiegészítéssel, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, mivel az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

A támogatott tevékenység befejezése

A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha
- a támogatott tevékenység a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint teljesült,
- a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént,
- a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz(ök) aktiválásra került(ek),
- a Kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a Kincstár jóváhagyta és
- a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

A támogatott tevékenység befejezéséhez szükséges beszámoló részletes szempontjait a Támogatási Szerződés tartalmazza.

A támogatott tevékenység Ávr. 102/B. §. (1) bekezdése szerinti befejezésére a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

A támogatott tevékenység lezárása

A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha

- a vállalt kötelezettség teljesült,
- a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Kincstár jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

Amennyiben a Kincstár a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesítését állapította meg, a támogatott tevékenység abban az esetben tekinthető lezártnak, ha a Támogató által hozott szankciót a Kedvezményezett teljesítette.

5.4. Indikátorok, adatszolgáltatás

A tervezett fejlesztés eredményeként az alábbi indikátorok közül a vállalt indikátor vagy indikátorok célértékét kötelezően teljesíteni szükséges, a projekt műszaki leírásában foglalt tartalomnak megfelelően.

Indikátorok	Mértékegység	Célérték a projekt befejezésekor
Újonnan épített nyílt csapadékvíz-elvezető árok hossza	m	
Ebből a burkolattal ellátott újonnan épített nyílt csapadékvíz-elvezető árok hossza	m	
Felújított nyílt csapadékvíz-elvezető árok hossza	m	
Ebből a burkolattal ellátott felújított nyílt csapadékvíz-elvezető árok hossza	m	
Újonnan épített zárt csapadékvíz-elvezető hossza	m	
Felújított zárt csapadékvíz-elvezető hossza	m	
Épített tározó térfogata	m^3	
Felújított tározó térfogata	m^3	

A kötelezően vállalt indikátor célértékét a Pályázati Adatlapon jelölni szükséges, a projekt befejezésekor pedig teljesítésigazolás szükséges a megvalósult indikátorértékről. A célérték/ek a Támogatási Szerződésben rögzítésre kerül/nek, **80% alatti teljesítésük a 9.3 alatt meghatározott szankciót von maga után**.

A projekt befejezésekor a beszámoló részeként a Kedvezményezettnek adatközlésként – a fentiek mellett – az alábbi mutatókról kötelező információt szolgáltatni:

Adatszolgáltatás mutatói	Mértékegység	Befejezéskori érték
Megvédett terület népességszáma	fő	
Csapadékvíz-gazdálkodási fejlesztéssel érintett terület nagysága	ha	
Beépített műtárgyak (pl. átemelők) száma	db	
Út és bekötőutak, járdák, parkolók burkolatának helyreállítása	m^2	

5.5. Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység befejezését követő hónaptól számított 5 éven át tart. A fenntartási időszak alatt a Kedvezményezettnek a projekt eredményét az eredeti célnak megfelelően folyamatosan fenn kell tartania.

5.6. Biztosíték

A Pályázati Felhívás keretében a Kedvezményezettnek a Támogatási Szerződés megkötéséig az alábbi biztosítékot szükséges rendelkezésre bocsátania:

A Kedvezményezett vállalja, hogy valamennyi számlavezetőjénél bejelenti a Támogató azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát (felhatalmazó levél), pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak a Támogató írásbeli hozzájárulásával és kizárólag a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnését követően jogosult. A felhatalmazó levél a támogatási szerződés melléklete. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a felhatalmazó levél visszavonására csak az NGM nevében eljáró Kincstárral együttesen, annak hozzájárulásával és kizárólag a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnését, azaz a támogatott tevékenység lezárását követően jogosult.

6. A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

6.1. A támogatás formája

A Pályázati Felhívás keretében **vissza nem térítendő költségvetési támogatás** igényelhető.

6.2. A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető támogatás összege:

minimum 40 millió forint – maximum 300 millió forint.

A projekt megvalósításához igényelhető támogatási intenzitás maximális mértéke függ a pályázó település egy lakosra jutó adóerő-képességétől. A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet I. 1. c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.

A pályázó település 2016. évi adóerő képessége	Az elérhető támogatási intenzitás maximális mértéke
30.000 forint/fő felett	85%
30.000 forint/fő vagy az alatt	95%

Az elszámolható költség bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. Amennyiben a nyertes Pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A pályázat benyújtásakor a Pályázónak a benyújtásra kerülő Pályázati Adatlapon nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak[1].

6.3. A támogatás igénybevétele

A támogatás folyósítását a Kincstár végzi.

A Kincstár a támogatás összegének 75%-át előlegként, a támogatási szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül átutalja a Kedvezményezett számára. A Kedvezményezett köteles részbeszámolót benyújtani a projekt megvalósulásának előrehaladásáról és a felhasznált forrásról. A részbeszámoló követelményei a Támogatási Szerződésben kerülnek meghatározásra.

[1] A pénzforgalmai ÁFA elszámolás szabályait az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 196/A. – 196/G.§ tartalmazza (pénzforgalmi elszámolás).

A támogatási összeg fennmaradó része a részbeszámoló elfogadását követő 30 napon belül kerül folyósításra.

A fennmaradó összeg, mint második előleg folyósítására akkor kerülhet sor, ha

a) a Kedvezményezett rendelkezik hatályos Támogatási Szerződéssel;
b) a Kedvezményezett elszámolt a korábban felvett előleggel és a Kincstár a részbeszámolót elfogadta;
c) a támogatás nem került visszavonásra.

Amennyiben a Kincstár nem fogadja el a részbeszámolót, akkor a Támogató szankciót szab ki.

6.4. Saját forrás mértéke, formája, igazolása

A saját forrásmértéke meghatározott támogatási intenzitás szerint:

- **5%,** amennyiben a pályázó település adóerő-képessége 30.000 Ft/fő vagy az alatt van;
- **15%,** amennyiben a pályázó település adóerő-képessége 30.000 Ft/fő felett van.

A saját forrás a Pályázó önerejéből, hitelből, és/vagy egyéb forrásból állhat. Az államháztartás alrendszereiből nyújtott egyéb támogatás nem számítható bele az egyéb forrásba.

A saját forrás meglétének igazolására a Pályázó részéről képviselőtestületi határozat benyújtása szükséges, amely tartalmazza a fejlesztés pontos megnevezését, a támogatás keretében igényelt összeget, a biztosított önrész, hitel és egyéb források pontos összegét.

Amennyiben a saját forrás hitelt is tartalmaz, a pénzintézet által kiállított hitelígérvényt, vagy nyilatkozatot is szükséges a pályázathoz csatolni. Ebben az esetben a Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a hitelszerződés meglétének igazolása.

6.5. A támogatás szempontjából elszámolható költségek

A **projekt elszámolható költségei** között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak és szerepelnek a Felhívásban és Útmutatóban rögzített elszámolható költségek között.

A **projekt nem elszámolható költségei**nek minősülnek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, de nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

A Pályázati Felhívás keretében elszámolható költségtípusok és belső korlátaik

<table>
<tr><th></th><th>Költségtípus</th><th colspan="2">Elszámolható költség / Összes elszámolható költség maximális mértéke (%)</th><th>Tevékenységek besorolása</th></tr>
<tr><td rowspan="2">I. Főtevékenység</td><td>A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója, a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével.
B) Belterület védelmét szolgáló, vízkár-elhárítási célt szolgáló tározók, tározóterek építése, fejlesztése, rekonstrukciója.</td><td rowspan="2">Minimum 90%</td><td>Főtevékeny-ségen belüli aránya legalább 80%</td><td>Önállóan támogatható tevékenység (5.1.1 pont alapján)</td></tr>
<tr><td>a) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései
b) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek depóniáinak lokális fejlesztése, rekonstrukciója.
c) Csapadékvíz elvezetését célzó csatornahálózat-építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése.
d) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása.
e) Szennyező források kizárása (szűrőmezők, szennyezett csapadékvizet tisztító berendezések és hordalékfogók létesítése).
f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, rekonstrukciója, amennyiben indokolt.</td><td>Főtevékeny-ségen belüli aránya legfeljebb 20%</td><td>Önállóan nem támogatható, választható tevékenység (5.1.2 pont alapján)</td></tr>
<tr><td>II. Projekt-előkészítési, tervezési költségek</td><td>– pályázati dokumentáció összeállítása;
– műszaki tervdokumentációk elkészítése;
– tervezés, engedélyezés;
– hatósági eljárások.</td><td colspan="2">maximum 5%</td><td rowspan="5">Önállóan nem támogatható tevékenység</td></tr>
<tr><td>III. Közbeszerzési el-járások lefolytatása</td><td>– közbeszerzési dokumentáció összeállítása;
– közbeszerzési tanács-adói tevékenység;
– közbeszerzési eljárás díja.</td><td colspan="2">maximum 1%</td></tr>
<tr><td>IV. Műszaki ellenőri szolgáltatás</td><td>Független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó hatósági díjak</td><td colspan="2">maximum 1%</td></tr>
<tr><td>V. Projekt-menedzsment</td><td>– projektmenedzsment személyi jellegű ráfor-dítása, ezen belül munkabér, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések (pl. munkába járás költségei);
– projektmenedzsmenthez kapcsolódó útikölt-ség, kiküldetési költség, ezen belül utazási költség, helyi közlekedés költségei; napidíj;
– egyéb projektmenedzsment költségek (pl. projekt-menedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti díja, anyag és kis értékű eszközök költsége);
– projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja.</td><td colspan="2">maximum 2,5%</td></tr>
<tr><td>VI. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosí-tása</td><td>– tájékoztató tábla elkészíttetésének és kihelyezésének költségei;
– sajtómegjelenés költségei;
– a projekt indításához és befejezéséhez kapcsolódó nyitó- és záró-rendezvény költsége.</td><td colspan="2">maximum 0,5 %,
(de legfeljebb 400.000 Ft)</td></tr>
</table>

A projekt-megvalósítás a Pályázó saját felelősségére a pályázat benyújtását követő napon megkezdhető. A projekt-előkészítés, a közbeszerzési eljárás és a projektmenedzsment költségei tekintetében a pályázat befogadását megelőző 12 hónapon belül keletkezett számlák is elszámolhatók. Ugyanakkor a Támogató a pályázatra vonatkozó elutasító döntésből eredő károkért felelősséget nem vállal.

A belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.

A Pályázati Felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a pályázat összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. **Indokolt esetben lehetőség van a IV. Műszaki ellenőri szolgáltatás keretében elszámolható költségarány emelésére az V. Projektmenedzsment költségkategória esetében meghatározott százalékos arány terhére, azonban a IV. és V. költségkategóriák összesített elszámolható költsége nem haladhatja meg a teljes költség 3,5%-át.**

Saját teljesítés a II., III., IV., V., VI. költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el, kivéve projektmenedzsmenthez kapcsolódó úti- és kiküldetési költség.

6.6. Az elszámolható költségekre vonatkozó általános szabályok

- Az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni akkor is, ha az a Kedvezményezett és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.
- Amennyiben a kedvezményezettnek – külön jogszabály szerint – a támogatással megvalósuló beruházással kapcsolatosan ÁFA levonási joga nincs, a beruházásra jutó ÁFA teljes összege a támogatás szempontjából elszámolható költségnek minősül.
- Ha a Kedvezményezett a projektben saját teljesítésben vállalt feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) és (2) bekezdése, valamint az Áht. 6/C. § (1) bekezdés szerinti hivatalán keresztül látja el, a hivatalnál felmerülő költségek elszámolhatók.

7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

7.1 A pályázat benyújtásának módja

A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül (http://www.allamkincstar.gov.hu/), a pályázati adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével), valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak a Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik.

A Pályázati Adatlap elektronikus kitöltéséhez a Pályázónak regisztrálnia kell. A regisztráció során kapott azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. A regisztráció elvégzésére a pályázati felület megnyitása után, a Felhívás megjelenését követő 45. napot követően lesz lehetősége. A Pályázó a regisztrációt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot és feltölteni a szükséges mellékleteket.

Véglegesítés előtt kizárólag az adatlap végén található nyilatkozatot szükséges kinyomtatni és a Pályázó által aláírni és PDF formában az elektronikus felületre feltölteni, majd az eredeti példányt zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként postai úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája (1139 Budapest, Váci út 71.) részére.

Amennyiben a Pályázó a Pályázati Adatlap kitöltését és a mellékletek feltöltését befejezte, szükséges azt véglegesítenie. Az adatlap véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok megváltoztatására.)

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:

- elektronikus feltöltés lezárása (beleértve a szükséges mellékletek feltöltését is) legkésőbb a pályázati felület megnyitását követő 30. nap 24.00 óra;
- nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap 24.00 óra;

- vagy a nyilatkozat személyes benyújtása esetén a benyújtás határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanapon a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáján hétfőtől-csütörtökig 8-15.30-ig, pénteken 8-13.30-ig.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő.

7.2. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

	Dokumentum megnevezése	Papír-alapon (egy példány)	Elektronikusan (PDF formátum)
	Az elektronikus rendszerben előállított, lezárt Adatlap		**x**
	A Pályázó által aláírt, az Adatlap mellékletét képező Nyilatkozat	**x**	**x**
	Kötelezően benyújtandó melléklet		
1.	A fejlesztéssel érintett ingatlanokra vonatkozó – a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi – TAKARNET rendszerből lekérdezett **tulajdoni lapok**		**x**
2.	A pályázatban megjelölt tevékenység megkezdéséhez szükséges – **Engedélyköteles tevékenység esetén jogerős építési engedély, vagy a hatóság igazolása az engedélyezési eljárás megindításáról** (engedélyköteles beavatkozás esetén), **vagy** – **Nem engedélyköteles beavatkozás esetén** tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által kiállított **tervezői nyilatkozat**, hogy a tevékenység nem hatósági engedélyköteles		**x**
3.	**Műszaki tervdokumentáció** – átnézeti helyszínrajz, – helyszínrajzok – műszaki leírás, – műszaki tervek, – létesítményjegyzék, – keresztszelvények. Amennyiben a tervezett fejlesztés engedélyköteles, úgy az **Engedélyezési tervet** kérjük csatolni.		**x**
4.	A pályázó település jelmagyarázattal, méretaránnyal és határozati számmal ellátott **Szerkezeti és Szabályozási tervének részlete a beruházás területére vonatkozóan**.		**x**
5.	A fejlesztéssel érintett település-részen bekövetkezett **káreseményeket igazoló dokumentum/ok**		**x**
6.	**Tervezői nyilatkozat** arról, hogy a tervezett tevékenység a benyújtott (és a fotó-dokumentációval is alátámasztott) káresemények csökkentését, megszüntetését célozzák		**x**
7.	**Részletes műszaki ütemterv**		**x**
8.	**Részletes (tételes) tervezői költségbecslés.**		**x**
9.	**Képviselőtestületi határozat a pályázat benyújtásához való hozzájárulásról.**		**x**
10.	Az Ávr.75.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti – **saját forrás biztosítására** vonatkozó – a pályázat benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi **képviselőtestületi határozat** – megjelölve a beruházással érintett ingatlan címét, helyrajzi számát – a biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölésével / amennyiben a Pályázó hitel igénybevételét is tervezi, úgy **pénzintézet által kiadott hitelígérvény, vagy nyilatkozat, vagy** – amennyiben már rendelkezésre áll – **hitelszerződés, vagy az egyéb forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentum**.		**x**
11.	A fejlesztéssel érintett létesítményről készített, a fejlesztés indokoltságát alátámasztó **fénykép-dokumentáció** (legfeljebb 10 db).		**x**
	Csatolandó, amennyiben a pályázat szempontjából releváns		
1.	**Tervezői indoklások** (keresztező műtárgyak átépítése, kiváltása, rekonstrukciója, zárt csapadékvíz elvezető rendszer létesítése, fejlesztése, külterületi csatornaszakasz rekonstrukciója, illetve építése esetén)		**x**
2.	**A befogadó vízfolyás kezelőjének írásbeli hozzájárulása** a tervezett fejlesztéshez		**x**
3.	**Települési Vízkár-elhárítási Terv**		**x**
4.	A tervezői költségvetést alátámasztó kivitelezői árajánlat/ok.		**x**
5.	Környezeti hatásvizsgálat keretében a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.-11. §-ában előírt feltételek teljesülésének igazolása		**x**
6.	**Országos közút és/vagy vasút érintettsége esetén a kezelő/fenntartó előzetes hozzájáruló nyilatkozata**.		**x**

7.3. A pályázat befogadása

A benyújtott pályázatok érkeztetéséről, iktatásáról és nyilvántartásba vételéről a Kincstár gondoskodik.

A Kincstár a pályázatok befogadása során az Ávr. 70. § (2) bekezdésének megfelelően megvizsgálja, hogy:

a) a pályázat a Felhívásban meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
b) az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a Pályázati Felhívásban meghatározott maximális támogatási intenzitást,
c) a Pályázó a Pályázati Felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik.

Az a pályázat, amelyik a fenti szempontok valamelyikének nem felel meg, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A Kincstár a pályázatokról a benyújtást követő 7 napon belül befogadó nyilatkozatot bocsát ki, vagy a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak tartalmaznia kell az elutasítás indokát.

8. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI

8.1. A pályázat formai értékelése

A befogadott pályázatok formai értékelését a Kincstár végzi, a pályázat benyújtását követő 15 munkanapon belül.

Ha a Pályázó hiányosan, hibásan nyújtotta be a pályázatot, és a hibák, hiányosságok hiánypótlás útján kijavíthatók, úgy egy alkalommal lehetőség van a pályázat hiánypótlására.

A Kincstár – amennyiben szükséges – a formai értékelést követő 3 munkanapon belül hiánypótlásra hívja fel a Pályázót a hibák és hiányok megjelölésével. Hiánypótlás teljesítésére **egyszer, a formai értékeléshez kapcsolódóan, a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül** van lehetőség. A hiánypótlás kizárólag a Kincstár által jelzettekre vonatkozhat.

Hiánypótlásra megküldhető a pályázat, ha a pályázat adatlapjának valamely rovata

- nem a Pályázati Útmutatónak, illetve Felhívásnak megfelelően lett kitöltve,
- a Pályázó nem adott minden kérdésre hiánytalanul választ,
- illetve nem csatolt valamennyi szükséges mellékletet.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a Kincstár értesíti a Pályázót pályázata elutasításáról.

8.2. A pályázat tartalmi értékelése

A befogadott és formai szempontból megfelelő pályázatok tartalmi értékelése az alábbi szakmai értékelési szempontok szerint, pontozással történik.

	Értékelési szempont	Értékelés módja	Minősítés (pontérték)
	Megalapozottság, szakmai indokoltság		
1	**A pályázatban bemutatott munkarészek megfelelően igazolják a tervezett fejlesztés szükségességét.**	A helyzetértékelés az Útmutatóban felsorolt szempontok szerint megfelelő módon tartalmazza a fejlesztés által érintett terület általános bemutatását, vízrajzát (felszíni és felszín alatti vízbázisok, vízháztartási viszonyok), geomorfológiai, geológiai, hidrogeológiai, éghajlati (csapadék), valamint ökológiai viszonyainak bemutatását és a fejlesztés indokoltságát. (0-6 pont)	0-6 pont

		Amennyiben a helyzetértékelés a projekt indokoltságának eldöntése szempontjából érdemi információt nem vagy alig tartalmaz, úgy a pályázatot el kell utasítani.	
2	A beavatkozás szükségességét a csatolt fotó-dokumentáció alátámasztja.	A helyzetértékelés keretében ismertetett problémákat a csatolt fénykép-dokumentáció egyértelműen alátámasztja. (0-2 pont)	0-2 pont
3	**A pályázatban az elmúlt 10 évben a fejlesztéssel érintett utcákban, településrészeken bekövetkezett káresemények mértékének, gyakoriságának, az okozott kár értékének bemutatása alapján a fejlesztési igény megalapozott, a projekt megvalósítása indokolt.**	Az adatlapon és a mellékletekben megadott információk, elsősorban a korábbi káresemények igazolásai alapján szükséges eldönteni, hogy indokolt-e a fejlesztés. A Pályázó ismerteti a korábbi vízkár-eseményeket (hatásterület, kárérték, gyakoriság). Az eseményeket igazoló dokumentumok (bejelentések, hatósági végzések, káreseményeket igazoló egyéb dokumentumok, számlamásolatok) rendelkezésre állnak. A Pályázó bemutatja, hogy a tervezett fejlesztés hogyan járul hozzá a bemutatott káresemények előfordulásának csökkentéséhez, megszüntetéséhez. Műszaki tervezői nyilatkozat igazolja, hogy a tervezett fejlesztés szignifikáns módon hozzájárul a bemutatott káresemény/ek hatásainak csökkentéséhez. (0-6 pont) **Amennyiben a fejleszteni kívánt területhez kapcsolódóan nem kerül korábbi káresemény hitelt érdemlően bemutatásra a pályázat elutasításra kerül.**	0-6 pont
4	A tervezett fejlesztést, annak nagyságrendjét indokolják a fejlesztéssel érintett területen (településrészen) található természeti és épített környezeti értékek.	A pályázó megfelelően bemutatja, hogy a tervezett fejlesztést, annak nagyságrendjét indokolja a fejlesztéssel érintett településrészen élő lakosság száma, az épített környezet értéke (ingatlanállomány, védendő települési értékek), az ott található közintézmények vagy egyéb forgalomvonzó létesítmények léte. (0-4 pont)	0-4 pont
5	A fejlesztés a felszín alatti víz szempontjából fokozottan vagy kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség, és a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken lévő települést érint.	A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések listáját a 27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet tartalmazza. Ez a lista olyan településeket tartalmaz, melyek ugyanakkor az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszenek. (0-2 pont)	0-2 pont
	Műszaki-szakmai megfelelőség		
6	A projekt műszaki tartalma a helyzetértékelés keretében feltárt problémákra reagál és illeszkedik a területi adottságokhoz.	A tervezett műszaki megoldások révén biztosított a kijelölt terület védelme, a helyzetértékelésben bemutatott problémák megoldására megfelelően reagál. Amennyiben releváns – az 5.2 pont 6) bekezdés szerint szükséges részletes tervezői alátámasztó indokolások is csatolásra kerültek. (0-6 pont)	0-6 pont
7	A tervezett fejlesztések rendszerbe integráltan valósulnak meg, hozzájárulnak a teljes település, vagy egy településrész komplex csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakításához.	Az Adatlap és a mellékelt dokumentumok alapján a pályázat integráltságát kell vizsgálni. Előnyben kell részesíteni azokat a pályázatokat, amelyek hozzájárulnak a teljes település, vagy egy-egy településrész komplex csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakításához. (0-4 pont)	0-4 pont
8	**A tervezett fejlesztés a komplex vízgazdálkodási szemléletet elősegítő műszaki megoldásokat alkalmazza, törekedve arra, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre.** **Amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik, előnyben kell részesíteni az alkalmazott**	A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése értelmében előnyt élveznek a komplex, a vízelvezetés mellett a vizek helyben tartását, a víz visszatartást, a késleltetett levezetést, a területi beszivárgást elősegítő műszaki megoldásokat is alkalmazó fejlesztések. (0-4 pont) Kivételt jelentenek azok a projektek, amelyek esetében nem megoldható a vizek helyben tartása és indokolt lehet azok gyors levezetése. A vizek helyben tartásától való eltérést az adatlapon és a műszaki tervdokumentációban is indokolni szükséges (pl. magas a talajvíz, vagy jellemző a belvíz időszakos jelenléte, csúszásra hajlamos lejtők találhatók a területen, más műszaki okból nem megoldható). Kellő tervezői indoklás esetén itt is megadható a 4 pont.	0-4 pont

	műszaki megoldások révén a vízvisszatartást, késleltetett levezetést, lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését.	**Amennyiben a projekt ezen szempontnak nem felel meg (0 pont), úgy a pályázatot el kell utasítani.**	
9	A pályázat figyelembe veszi a Felhívás megjelenésekor Pest megye területén érvényes vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (VGT). Továbbá, amennyiben releváns, a pályázat megfelel a Települési Vízkár-elhárítási Tervében meghatározott céloknak.	A pályázatban ismertetésre került a tervezett fejlesztések illeszkedése a VGT-ben meghatározottakhoz. (0-1 pont) A település benyújtotta hatályos Települési Vízkár-elhárítási Tervét és az Adatlapon ismertetésre került, hogy az abban meghatározott célokkal a tervezett fejlesztések összhangban vannak. (0-1 pont)	0-2 pont
	Illeszkedés más fejlesztésekhez/projektekhez		
10	A tervezett fejlesztés illeszkedik, kapcsolódik más korábban megvalósított, megkezdett, vagy tervezett beruházáshoz.	Az Adatlapon bemutatásra kerül, hogy a tervezett fejlesztések illeszkednek, kapcsolódnak valamely olyan beruházáshoz, fejlesztéshez, melyet uniós vagy hazai fejlesztési forrásból, esetleg saját forrásból a pályázó már megvalósított vagy tervez megvalósítani (azaz a pályázata már benyújtásra került valamely pályázatkezelő szervezet felé). (0-2 pont)	0-2 pont
	Projekt-előkészítettség, műszaki megvalósíthatóság		
11	**A fejlesztés jogi, szakmai és műszaki szempontból is előkészített, megvalósíthatóságának előre látható akadálya nincs.**	Az engedélyköteles fejlesztési tevékenység megkezdéséhez illetve megvalósításához rendelkezésre áll jogerős építési engedély (2 pont), vagy csatolásra került a tervezői nyilatkozat arról, hogy a tevékenység nem engedélyköteles, vagy – amennyiben a tervezett tevékenység engedélyköteles – csatolásra került az építésügyi hatóság igazolása az engedélyezési eljárás megindításáról. (1 pont) **Amennyiben a tervezett fejlesztésről nem áll rendelkezésre sem tervezői nyilatkozat, sem jogerős építési engedély vagy hatósági igazolás az engedélyezési eljárás megindításáról, az a pályázat elutasítását vonja maga után. (0 pont)**	**0-2 pont**
12	A projekt műszaki tervdokumentációja megfelelő minőségben rendelkezésre áll.	Pályázati dokumentációban ismertetésre került a beruházás valamennyi eleme, tevékenysége, az azokhoz szükséges előkészítési lépések, valamint azok időigénye. Az egyes lépések egymásra épülése megfelelő. (0-4 pont) Az önálló dokumentumként benyújtott reális megvalósítási ütemterv alátámasztja, hogy a projekt határidőre történő befejezését megfelelő módon biztosított. (0-7 pont)	**0-7 pont**
13	A megvalósítást veszélyeztető valós kockázati tényezők és azok bekövetkezésének valószínűsége mérlegelésre került, azok elhárítására szolgáló tervezett intézkedések bemutatásra kerültek.	Az adatlapon kockázatelemzés keretében szükséges bemutatni a releváns kockázati tényezőket, ezek projektre gyakorolt lehetséges hatásait és a kivédésükre tervezett intézkedéseket. (0-3 pont)	**0-3 pont**
14	A pályázó vállalja műszak ellenőr alkalmazását a projekt végrehajtása során.	A pályázathoz csatolt nyilatkozatában és az adatlapon a Pályázó egyértelműen rögzíti, hogy a tervezett fejlesztések megfelelő műszaki színvonalon történő végrehajtását műszaki ellenőr alkalmazásával biztosítja, annak költségeit a pályázat költségvetésében szerepelteti. (0-3 pont)	**0-3 pont**
	Költséghatékonyság, pénzügyi megvalósíthatóság		
15	A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos, a piaci áraknak megfelelő költségvetéssel tervezett, és a projekt megvalósításáról reális pénzügyi ütemtervet készített.	A tervezett költségvetés reális, piaci áraknak megfelelően tervezett, amit kivitelezői árajánlatok is alátámasztanak. (Megfelelő ajánlatonként 1 pont, maximum 3 pont) A pályázó a projekt megvalósításáról reális pénzügyi ütemtervet készített. (0-3 pont)	**0-6 pont**

	Eredményesség, fenntarthatóság		
16	**A pályázatban szereplő indikátorvállalás összhangban van a fejlesztés bemutatott tartalmával.**	A pályázó a pályázatban tervezett intézkedésekkel összhangban valamennyi, a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tett. (0-2 pont) **Amennyiben a vállalt indikátor érték nincs összhangban a pályázatban foglaltakkal, az a pályázat elutasítását vonja maga után.**	**0-2 pont**
17	A projekt fenntarthatósága biztosított, a pályázó megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási költségeket.	A tervezett tevékenység fenntartásának pénzügyi, intézményi, műszaki háttere megfelelően bemutatásra került. (0-3 pont)	**0-3 pont**
	Környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség		
18	A pályázó a környezeti, fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontokat a projekttevékenység minden fázisában szem előtt tartja.	Pályázó bemutatta, hogy a tervezett fejlesztés egyes szakaszaiban (tervezés, kivitelezés, működtetés, fenntartásában) milyen módon jelennek meg a fenntarthatóságot, a környezet védelmét és az esélyegyenlőséget szolgáló szempontok (zöld sávok telepítése, faültetés, hulladék-kezelés, a létesítmény fenntartásába a hátrányos helyzetű lakosság bevonása, stb.). (0-3 pont)	**0-3 pont**
	Területi kiegyenlítődés		
19	A tervezett beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján meghatározott kedvezményezett járásban, vagy a 42/2016. (09.30.) PMÖ határozat szerinti regionális szempontból kedvezményezett járásban, vagy a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településen valósul meg.	A beruházás kedvezményezett vagy regionális szempontból kedvezményezett járásban valósul meg. Kedvezményezett járások: Szobi járás, Ceglédi járás, Nagykőrösi járás, Nagykátai járás. Regionális szempontból kedvezményezett járások: Dabasi járás, Aszódi járás, Ráckevei járás. vagy A projekt a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett (Jászkarajenő, Nagybörzsöny, Tatárszentgyörgy) településen valósul meg. (0-2 pont)	**0-2 pont**
20	A fejlesztés 4000 fő alatti népességű Pest megyei településen valósul meg.	A fejlesztés nem kedvezményezett járásban található, 4000 fő alatti népességű Pest megyei településen valósul meg.	**0-2 pont**
	Pest megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához való illeszkedés		
21	**A projekt illeszkedik Pest megye Területfejlesztési Koncepciójához és a Pest megye Területfejlesztési Programhoz (2014-2020)**	A projekt megvalósulása elősegíti a Pest Megyei Területfejlesztési Program valamelyik beavatkozásának teljesülését. (beavatkozásonként 2 pont, max. 6 pont) FK2.b: Felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése, FK2.c: Vízvisszatartás, vízpótlás létesítményeinek kialakítása, FK2.d: Belvizek elleni védekezés. **Illeszkedés hiányában a pályázatot el kell utasítani.**	**0-6 pont**
	Összesen		**77 pont**

Nem támogatható a pályázat, ha az értékelés során az 1., 3., 8., 11., 16., és/vagy 21. értékelési szempontra 0 pontot kap, és/vagy nem éri el a támogathatósági feltételként elvárt legalább 38 pontot, és/vagy nem tesz legalább egy kötelezően vállalandó indikátor esetében célérték-vállalást.

Indokolt esetben lehetőség van a tartami értékelés szakaszában tisztázó kérdés feltevésére az értékelők részéről a Pályázó felé. A tisztázó kérdés megválaszolására egyszer, a tartalmi értékeléshez kapcsolódóan, a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül van lehetőség.

A tartalmi értékelést Pest Megye Önkormányzata és az NGM közösen végzi.

8.3. A pályázat elbírálásának eljárásrendje

A tartalmi szempontból értékelt pályázatok elbírálását a Támogató által összehívott Döntés-előkészítő Bizottság (a továbbiakban: DEB) végzi.

A DEB tagjai:
- az NGM területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős szakterületének egy delegáltja,
- az NGM államháztartás szabályozásáért felelős szakterületének egy delegáltja,
- a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy delegáltja,
- a Belügyminisztérium egy delegáltja,
- a Pest megye fejlesztéséért felelős miniszteri biztos delegáltja,
- Pest Megye Önkormányzatának egy delegáltja,
- a Magyar Államkincstár egy delegáltja.

A befogadott pályázat támogatásáról, csökkentett összegű támogatásáról illetve tartaléklistára kerüléséről a nemzetgazdasági miniszter (a továbbiakban: Miniszter) dönt, a DEB javaslata alapján.

A Miniszter döntése **támogató,** amennyiben
- a pályázat megfelelt a jogszabályban és a Pályázati Felhívásban és az Útmutatóban előírt feltételeknek, és
- az értékelés során magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásban részesítéséből adódóan a rendelkezésre álló keret még nem került lekötésre, és
- a DEB a pályázatot támogatásra javasolta.

A Miniszter döntése irányulhat a pályázatban igényelt támogatási összeghez képest **csökkentett mértékű támogatás** megítélésére, amennyiben
- a DEB a támogatási döntésről szóló javaslatban, megindokolva, valamely elszámolható költségtétel csökkentését vagy elhagyását javasolja.

A Miniszter döntése irányulhat **a pályázat tartaléklistára kerülésére**, amennyiben
- a rendelkezésre álló keret kimerülése miatt egy formailag és tartalmilag is megfelelő pályázat nem jut támogatáshoz.

Amennyiben a nyertes Pályázók valamelyikével a Támogatási Szerződés bármilyen okból nem kerül megkötésre, a felszabaduló forrás erejéig, a Miniszter döntése alapján, a tartaléklistán szereplő pályázatok a tartaléklistán elfoglalt helyezésük sorrendjében kaphatnak támogatást.

A tartaléklista a döntést követő 3 hónap után automatikusan megszűnik.

A Miniszter döntése **elutasító**, amennyiben
- a pályázat nem felel meg a szakmai értékelés során elvárt minimum kritériumoknak vagy a pályázati előírásoknak,
- az értékelés során a magasabb pontszámot elért pályázatok támogatásából következően a rendelkezésre álló keret lekötésre került.

A Miniszter a benyújtási határidőre beérkezett, jogszabályi, formai szempontból megfelelő pályázatokról a benyújtási határidőt követő 90 napon belül hoz döntést. A Pályázati Felhívás felfüggesztése esetén a döntés határideje a felfüggesztésről szóló közlemény megjelenését követő 90 nap.

A Pályázókat a döntésről a Kincstár írásban értesíti, a Miniszter döntését követő 5 munkanapon belül.

A Miniszter döntését követően az NGM gondoskodik a támogatói döntésnek a Minisztérium honlapján való közzétételéről. Ezzel egy időben a támogatói döntésekről szóló információk a Kincstár és a Pest Megyei Önkormányzat honlapján is megjelennek.

9. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

9.1. A támogatási szerződés megkötése

A támogatási szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítő átvételét követő 45 napon belül meg kell kötni.

Ha a Kedvezményezett mulasztása a Támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa megállapított határidőt követő 30 napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartalmú új határidőt állapíthat meg.

Ha a Kedvezményezett mulasztásából a fenti határidőtől számított további 30 napon belül nem kerül sor a szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti.

Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki

- nem felel meg az Áht. 48/B. § és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
- a szükséges saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem az Ávr. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozik;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik jogerős hatósági engedéllyel;
- hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázat benyújtását megelőzően kiadott tervezői nyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
- hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik szakirányú tervező által elkészített tervekkel, továbbá a megvalósítani kívánt műszaki tartalommal összhangban lévő tervezői költségvetéssel;
- a pályázatban érintett létesítmény vonatkozásában az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával részben vagy egészben megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be a beruházás esetében;
- harmadik személlyel szemben olyan kötelezettsége van, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósulását akadályozhatja vagy meghiúsíthatja;
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- a döntésről szóló értesítő levélben meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, az elvárt dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

A Kedvezményezettnek a Támogatási Szerződésben vállalnia kell, hogy a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszer által igényelt adatszolgáltatást teljesíti, valamint hozzájárul ahhoz, hogy e kötelezettségeinek teljesítését és a beruházás megvalósítását ellenőrizzék.

Amennyiben a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges feltételeket teljesítette és a szükséges dokumentumokat hiánytalanul megküldte, a Támogató nevében eljárva a Kincstár előkészíti és megküldi a Pályázó számára a támogatási szerződés tervezetét, aláírás céljából.

A Pályázónak a szerződéskötési feltételek teljesítése során egy alkalommal van lehetősége a hiánypótlásra.

A Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződés valamennyi példányát aláírt formában haladéktalanul a Kincstárnak postai úton (tértivevénnyel) visszaküldeni, vagy a 7.1 pontban megadott címre személyesen eljuttatni.

A Támogatási Szerződést támogatói oldalról a Kincstár írja alá, melyet követően egy eredeti példányt visszaküld a Kedvezményezettnek.

9.2. Támogatási szerződés módosítása

Nem kell a Támogatási Szerződést módosítani, ha

- a támogatott tevékenység megvalósításának időpontja a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőhöz képest előre láthatóan a három hónapos késedelmet nem haladja meg;
- a Támogatási Szerződésben meghatározott indikátorok értékének várható teljesülése eléri a célérték legalább 80%-át;
- a műszaki, szakmai tartalom megváltozása hatósági előírás miatt válik szükségessé, előre nem látható okból merül fel és összességében a benyújtott pályázat műszaki tartalmához képest a támogatott tevékenység eredményessége szempontjából kedvezőbb vagy azonos értékű műszaki, szakmai megoldás jön létre.

Ha a Támogatási Szerződés a fentieken kívüli szakmai tartalmában, költségvetésében - amennyiben a 6.5. pontban foglaltakon túl – történik változás, a Támogatási Szerződés módosítására van szükség, amelyet a Kedvezményezett módosítási kérelem benyújtásával kezdeményez a Kincstárnál.

A támogatási szerződés módosítása kiemelten szükséges, amennyiben:

- a projekt véghatáridejéhez képest 3 hónapot meghaladó késedelem várható;
- a Támogatási Szerződésben meghatározott indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a támogatási szerződésben rögzített célértéket;
- a műszaki, szakmai tartalom változása nem hatósági előírás miatt vált szükségessé;
- a Támogatási Szerződésben rögzített pénzügyi, műszaki, szakmai tartalomhoz képest csökkenés következett be.

A Támogatási Szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a támogatási szerződésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására.

A Kincstár ellenőrzi a Támogatási Szerződés tartalmi módosítására irányuló kérelem jogszabályi és Pályázati Felhívásnak való megfelelőségét, szükség esetén gondoskodik annak hiánypótoltatásáról.

A Támogatási Szerződés tartalmi módosítására irányuló kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról a Támogató dönt annak alapján, hogy a támogatási szerződés tervezett módosítása a támogatási döntés meghozatala során elfogadott cél megvalósulását mennyiben befolyásolja.

A Kincstár a Támogató döntése alapján elkészíti a szerződés módosítását, és gyakorolja a kötelezettségvállalási és ellenjegyzési jogkört.

Amennyiben a Támogatási Szerződés módosításához a Támogató hozzájárult, és a szerződésmódosítás hatálybalépésére ezen hozzájárulástól számított 30 napon belül a Kedvezményezett mulasztásából nem kerül sor, a Támogató szerződésmódosításról hozott döntése hatályát veszti.

9.3. A támogatás visszavonása, visszafizetése

Ha a támogatott tevékenység megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget, a Támogató elállási/felmondási jogának gyakorlására alapot adó valamely lent felsorolt körülmény bekövetkezik vagy a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken, illetve a szerződésben rögzített egyéb feltételben változás következik be, ezt a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a Támogatónak.

Ha az Ávr. 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, a Kedvezményezett adataiban, vagy a költségvetési támogatás egyéb – a jogszabályban, támogatási szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik be, a Kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt írásban bejelenteni a Támogatónak.

Támogató a szerződéstől való elállásra vagy választása szerint annak felmondására jogosult, ha az alábbi esetek valamelyike bekövetkezik:

- jogszabályban vagy a támogatási szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból ezen időszak alatt nem kezdeményezi és késedelmét írásban sem menti ki;
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
- az Ávr. 81. §-ában foglalt valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut Támogató tudomására;
- a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
- a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a jogszabályban vagy a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni;
- a Kedvezményezett a támogatási összeget a támogatási szerződésben meghatározottól akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel;
- a támogatási szerződésben meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére Kedvezményezett nem volt jogosult;
- a Kedvezményezett jelen szerződésben foglalt vagy a támogatási szerződés megkötésekor tett nyilatkozatai bármelyikét visszavonja;
- a támogatás felhasználásáról készült beszámoló (rész- vagy záró-beszámoló) határidejét a Kedvezményezett elmulasztja, vagy beszámolási kötelezettségét nem megfelelően teljesíti;
- a biztosíték megszűnik, és a kedvezményezett új felhatalmazó levél adásáról a Támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik;
- a Kedvezményezett értesítési kötelezettségének bármelyike egy hónapon túli késedelmet szenved;
- a Kedvezményezett a projekt aktiválásához szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
- a Kedvezményezett a Kbt. szerinti feltételeinek fennállása esetén a közbeszerzési eljárást nem folytatta le.

Az Áht. 53/A. §-ának megfelelően, a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása, visszavonása esetén a Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét az Ávr. 97-99. §-ának figyelembe vételével köteles azt az ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Az igénybe vett támogatás arányos része kamattal növelt összegének visszafizetésével és az igénybe nem vett támogatás visszavonásával és törlésével jár, ha

- a beruházás a kötelező indikátor vállalt értékének 80%-ot meghaladó mértékben valósul meg.

Az igénybe vett támogatás teljes, az előző pont szerinti kamattal növelt visszafizetésével és az igénybe nem vett támogatás visszavonásával és törlésével jár, ha

- a beruházás a kötelező indikátorok vállalt értékeinek a 80%-át el nem érő mértékben valósul meg, vagy
- a projekt megadott szempontok szerinti befejezésére nem kerül sor, vagy
- a Támogatási Szerződésben meghatározott céltól eltérő projekt kerül megvalósításra, vagy

- a fenntartási kötelezettség a kötelezettség teljes időtartamát tekintve nem teljesül, vagy
- a Kedvezményezett az Ávr. szerinti, illetőleg a támogatási szerződésben rögzített visszatérítési, visszafizetési, tájékoztatási, együttműködési vagy egyéb kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti.

A kamatszámítás tekintetében az Ávr. 98. §-ában foglaltak az irányadók.

A visszavont támogatást és kamatait a Kincstár által vezetett, Támogatási Szerződésben megjelölt számlára, a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell befizetni.

A visszavont támogatásokkal kapcsolatos követeléskezelési feladatokat a Kincstár látja el.

10. KIFOGÁS BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

A kifogás benyújtására az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése szerint államháztartáson belüli szervezetnek nincs lehetősége.

11. A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE

A Támogatási Szerződésben foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Pályázónak/Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van. A pályázat benyújtásától a támogatott tevékenység lezárásáig tartó időszakban – a Kedvezményezettel történt előzetes egyeztetést követően – a Kincstár bármikor lefolytathat helyszíni ellenőrzést.

A fejlesztés megvalósítását követően, a projekthez kapcsolódó utolsó pénzügyi elszámolás benyújtása után legfeljebb 3 hónapon belül a Kincstár utóellenőrzést, a fenntartási időszak végét követő 3 hónapon belül záró-ellenőrzést végez.

A Kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását a könyvviteli elszámolásaiban elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani és az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni.

12. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSSAL ÉS ÚTMUTATÓVAL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS

A Felhívással kapcsolatos közlemények a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium, valamint a *http://www.allamkincstar.gov.hu/* weboldalakon találhatók meg.

A Pályázók a pályázattal kapcsolatos további információkat pestmegyepalyazat@allamkincstar.gov.hu e-mail címen kérhetnek.