BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék
Fax: 06 23 310-135 • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

a Sándor-Metternich kastély udvarán létesített műfüves labdapálya fejlesztéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sándor-Metternich kastély udvarán létesített műfüves labdapálya fejlesztése szükséges, ami magában foglalja a hosszanti oldalakon labdafogó háló létesítését, egy járda összeköttetés kialakítását a kastélyépület és a pálya körüli térköves burkolat között, valamint a csapadékvíz elvezetését a pálya alól. A munkálatok felügyeletéhez az önkormányzat műszaki ellenőrt kíván megbízni.

Az egyes munkálatok várható bruttó költsége árajánlat szerint:

- 1,6x40 méter térkő burkolatos járda kialakítása: 4.300.000 Ft.
- 5 méter magas labdafogó háló létesítése 80 méter hosszan: 2.700.000 Ft.
- Csapadékvíz gyűjtése és kivezetése befogadóba: 2.000.000 Ft.
- Műszaki ellenőri feladatok a teljes kivitelezésre: 900.000 Ft

Mindösszesen tehát hozzávetőleg 9.900.000 Ft-tal lehet számolni.

A fenti munkálatokhoz és az ellenőri részvételhez szükséges forrásra az idei költségvetésben nincs külön sor, ezért átcsoportosítás szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntést meghozni szíveskedjen.

Biatorbágy, 2019. december 6.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019 (XII. 12.) határozata

a Sándor-Metternich kastély udvarán létesített műfüves labdapálya fejlesztéséről

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Sándor-Metternich kastély udvarán létesített műfüves labdapálya fejlesztéséről szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. támogatja a műfüves labdapálya fejlesztését,
2. ……. ajánlatát fogadja el,
3. a tartalékkeret terhére biztosítja a szükséges fedezetet,
4. felhatalmazza polgármestert kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felel: műszak

MKR Kft. 1054. Budapest, Honvéd u. 8. I/2 Adószám23169922-2-41	***ÁRAJÁNLAT***

Tétel szövege	M	E	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,tükör tömörítése gépi erővel, TRy 90 %,elválasztó réteg készítése	64	m2	1 200	2 540	76 800	162 560
Ágyazati szűrőréteg készítése, 0/20 fagyálló zúzott kőből, az anyag szétterítésével, mozgatásával és tömörítésével, 90 %-ra tömörítve, 10 cm vastagságban	64	m2	4 020	2 180	257 280	139 520
Ágyazati szűrőréteg készítése, 20/50 fagyálló homokos kavicsréteg, az anyag szétterítésével, mozgatásával és tömörítésével, 90 %-ra tömörítve, 10 cm vastagságban	64	m2	7 580	2 210	485 120	141 440
6 cm vastag térkő burkolat készítése, 4 cm vtg, ágyazó homok rétegbe fektetve	64	m2	8 570	2 310	548 480	147 840
Szegélykövek készítése 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva	82	fm	2 120	2 310	173 840	189 420

Betongerenda készítése, szegélykö alapozás, kézi bedolgozással	17	m3	22 300	13 800	379 100	332 500
kitermelt föld elterítése, tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	65	m2	0	3 800	0	247 000
Labdafogóháló						
Meglévő járdaburkolat részleges bontása	14	m2	0	15 000	0	196 000
Labdafogó kötélháló 5 m magas függőleges felületen, 13x13 cm-es lyukosztással, tartószerkezet felső részén 4 mm vtg. drótkötél behúzásával,cső oszlopokkal	83	fm	11 230	9 000	932 090	747 000
Bontott járdaburkolat javítása	14	m2	4 000	15 000	56 000	196 000
Biztonsági mobilkerítés a munkaterület elkerítésére	1	hó	117 000	27 500	117 000	27 500
Díj összesen					3 025 710	2 526 780
ÁFA					816 942	682 231
ÖSSZ.:					3 842 652	3 209 011

Összesen fizetendő (bruttó): 7 051 662

Ajánlat érvényessége 2019.12.31.

Kelt, Budapest, 2019. december 08.

ÁRAJÁNLAT BIATORBÁGY

MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT						
Térkőburkolatú járda készítése						
Tétel szövege	**M**	**E**	**Anyag**	**Díj**	**Anyag összesen**	**Díj összesen**
Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,tükör tömörítése gépi erővel, TRy 90 %,elválasztó réteg készítése	64	m2	1 120	2 515	71 680	160 960
Ágyazati szűrőréteg készítése, 0/20 fagyálló zúzott kőből, az anyag szétterítésével, mozgatásával és tömörítésével, 90 %-ra tömörítve, 10 cm vastagságban	64	m2	4 000	2 200	256 000	140 800
Ágyazati szűrőréteg készítése, 20/50 fagyálló homokos kavicsréteg, az anyag szétterítésével, mozgatásával és tömörítésével, 90 %-ra tömörítve, 10 cm vastagságban	64	m2	7 600	2 200	486 400	140 800
6 cm vastag térkő burkolat készítése, 4 cm vtg, ágyazó homok rétegbe fektetve	64	m2	8 560	2 150	547 840	137 600
Szegélykövek készítése 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva	82	fm	1 980	2 200	162 360	180 400
Betongerenda készítése, szegélykö alapozás, kézi bedolgozással	17	m3	22 300	13 800	379 100	332 500
kitermelt föld elterítése, tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	65	m2	0	3 500	0	227 500
Labdafogóháló						
Meglévő járdaburkolat részleges bontása	14	m2	0	16 850	0	196 000
Labdafogó kötélháló 5 m magas függőleges felületen, 13x13 cm-es lyukosztással, tartószerkezet felső részén 4 mm vtg. drótkötél behúzásával, tüzihorganyzott cső oszlopokkal	83	fm	11 230	9 000	932 090	747 000
Bontott járdaburkolat javítása	14	m2	4 000	16 000	56 000	196 000
Biztonsági mobilkerítés a munkaterület elkerítésére	1	hó	120 000	28 000	120 000	28 000
Nettó vállalkozói díj összesen					**3 011 470**	**2 487 560**
Általános forgalmi adó 27%					**813 097**	**671 641**
Összesen:					**3 824 567**	**3 159 201**
Mindösszesen fizetendő:					**6 983 768**	

NCS COLOURS BUILDING Kft.

Térkőburkolatú járda készítése						
Tétel szövege	**M**	**E**	**Anyag**	**Díj**	**Anyag összesen**	**Díj összesen**
Tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,tükör tömörítése gépi erővel, TRy 90 %,elválasztó réteg készítése	64	m2	1 000	2 500	64 000	160 000
Ágyazati szűrőréteg készítése, 0/20 fagyálló zúzott kőből, az anyag szétterítésével, mozgatásával és tömörítésével, 90 %-ra tömörítve, 10 cm vastagságban	64	m2	4 000	2 200	256 000	140 800
Ágyazati szűrőréteg készítése, 20/50 fagyálló homokos kavicsréteg, az anyag szétterítésével, mozgatásával és tömörítésével, 90 %-ra tömörítve, 10 cm vastagságban	64	m2	7 600	2 200	486 400	140 800
6 cm vastag térkő burkolat készítése, 4 cm vtg, ágyazó homok rétegbe fektetve	64	m2	8 500	2 100	544 000	134 400
Szegélykövek készítése 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva	82	fm	1 980	2 200	162 360	180 400
Betongerenda készítése, szegélykö alapozás, kézi bedolgozással	17	m3	22 000	13 300	374 000	226 100
kitermelt föld elterítése, tömörítés és füvesítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	65,00	m2	0	3 115	0	202 475
	nettó összesen:				**1 886 760**	**1 184 975**

Labdafogóháló készítése						
Tétel szövege	**M**	**E**	**Anyag**	**Díj**	**Anyag összesen**	**Díj összesen**
Meglévő járdaburkolat részleges bontása	14	m2	0	14 000	0	196 000
Labdafogó kötélháló 5 m magas függőleges felületen, 13x13 cm-es lyukosztással, tartószerkezet felső részén 4 mm vtg. drótkötél behúzásával, tüzihorganyzott cső oszlopokkal egymástól 4,7méter távolsárgra,20 cm átmérőjű fúrt pontalapokba rögzítve, az alaptestek kiemelésével és bebetonozásával, kiegészítőkkel és rögzítésekkel kompletten, hozzáillesztve a pálya rövid oldalán elhelyezett hálószerkezethez a meglévő oszlopok toldásával, háló összedolgozással	83	fm	11 000	8 000	913 000	664 000
Bontott járdaburkolat javítása	14	m2	2 000	14 000	28 000	196 000
Biztonsági mobilkerítés a munkaterület elkerítésére	1	hó	80 000	20 000	80 000	20 000
nettó összesen:					**1 021 000**	**1 076 000**

ÖSSZESÍTŐ	
Labdafogóháló készítése nettó összesen:	***2 097 000***
Térkőburkolatú járda készítése nettó összesen:	***3 071 735***
Nettó összesen:	***5 168 735***
ÁFA:	***1 395 558***
MINDÖSSZESEN:	***6 564 293***