BIATORBÁGY
VÁROS POLGÁRMESTERE
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/224, 225, 233 me
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

a Vendel téri óvoda falainak vizesedéséről

2015. év tavaszán érkezett felkérés a Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztályra a Fő téri óvoda vizesedésének feltárására, a lehetséges okok tisztázására. Vitéz Sándor tervezővel tartott konzultáción és a helyszíni bejáráson került tisztázásra a probléma eredete, miszerint az óvoda térségében a Dózsa György úti oldalon a csapadék csatorna kibontásánál és a kamerás vizsgálata során egy rétegforrás került feltárásra, amit valószínűleg a Kiss utca felőli domb és a Dózsa György út alatt húzódó kavicsos homokréteg beékelődésében szivárgó viszonylag nem kevés víz pótolja. Ennek a víznek az elvezetése valamint az óvoda körüli terület víztelenítése, a talajvíz szintjének csökkentése és a jelenleg törött csapadékcsatorna cseréje és kivezetése a Füzes patak felé megakadályozhatja az épület falainak vizesedését. Ennek értelmében 2015. június 18-án megrendelésre került az a tervdokumentáció Vitéz Sándor közműtervezőtől, mellyel a felvázolt probléma minden bizonnyal megoldásra kerül. A tervdokumentációt a Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 2015. szeptember 16-án átvette.

A 2016. évi költségvetés tervezésekor a feladat elvégzése 22.000.000,-Ft előirányzattal szerepelt, melynek elvégzése a 2016. évi költségvetés felhalmozási kiadásai közül kihúzásra került.

2016. április 05-én a beruházási Osztály ajánlatkérő levelet küldött ki 3 közműépítő vállalkozónak a közműegyeztetett tervdokumentáció mellékelésével, a beruházási összeg pontosítására.

Az árajánlatok beérkezési határideje 2016. április 22.

Határidőig 1 ajánlat érkezett, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A később érkezett ajánlatok a Képviselő- testületi ülésig pótanyagként kerülnek kiküldésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Tarjáni István s.k.
polgármester

összeállította: Ilosvainé Héjja Karolin

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (IV. 28.) határozata

a Vendel téri óvoda falainak vizesedéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. döntött arról, hogy a Biatorbágy, Vendel téri (Pitypang) óvodaépület falainak vizesedését megszünteti és a törött csatornacsövet kicserélteti a korábban készített Vitéz Sándor tervező által készített közműegyeztetett tervdokumentáció szerint,
2. a munka elvégzéséhez szükséges fedezetet bruttó ……. forint összeget a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja,
3. felhatalmazza a Polgármestert a fentiekben foglaltak szerinti Vállalkozási szerződés megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre

Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felel: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály

VIATECH 2000. Kft. 2016.04.25

	Tétel			Egységár (Ft)	Összesen
1.	Földkiemelés levezetö B400 gerincvezetékhez hossz-szelvény szerinti mélységbe 1,0 m szélességbe	34	m3	3500	119 000
2.	Ua. de a drain vezetékhez àtlag 1,4 m mélységbeo 60 cm széles munkaàroknàl	87	m3	3880	337 560
3.	Meglévö gerinc csatorna bontàsa és elszàllitàsa	26	fm	12760	331 760
4.	Föld visszatöltés a gerinccsatomànàl	24	m3	2860	68 640
5.	Drain vezetéknél	40	m3	2860	114 400
6.	Akna bontäsa 1,1x1,1x1,2 Dôzsa Gy. ùton törmelék elszàllitàsàval	0,5	m3	28850	14 425
7.	Jàrda bontàsa Dózsa György úti 1,2m szélesség aknànàl 2 m hossz alsô résznél 1,4 m 16 fm térkö Udvartéren 7m hossz 3m széles aszfalt	46	m2	2900	133 400
8.	Épület elött térkö 0,50x45 lm	23	m2		0
9.	Bontott törmelék és talaj elszällitàsa lerakôhelyre	22	m3	3050	67 100
10.	Feltäràsi munka a homlokzaton levezetésre kerülö, D80 cm ejtöcsö terepszint alatti csöbekötés helyét mélységét kell megàllapitani	10	fm	5000	50 000
	Épitési munka				
11.	Csatomafektetés kiemelt munkagödörbe 10 cm vtg. homokàgyra fektetve, földvisszatöltés kömentes talajjal,B 400 KG-PVC csöböl	26	fm	22900	595 400
12.	Drain vezeték fektetése ôvoda feletti udvartéren D 100 dréncsö, 2 m/fin szüröszövettel és 0,16 m°/lm kulé kavics szivärgôval	59	fm	7794	459 846
13.	Ua mint elözö de D60 mm drain csöböl 2 m/lm szüröszövettel és 0,16 m°/fin kulé kavics szivàrgôval	45	fm	6785	305 325
14.	Forräsfoglaläsnäl D160 mm drain csöböl az akna belsö szélességével azonos méretü szüröszövet burkolässal 50 cm magassägig kulé kavics feltöltéssel	3	fm	4400	13 200
15.		1,5	m3	9830	14 745
16.		30	m2	2900	87 000
17.	Tisztitónyilós geńncvezetóken D300 mm fenókelem kst vagy hóromirónyń leógazóssal és az 1 sz akna	3	db	37750	113 250
18.	Ua mint elözö de D200 mérettel egyenes vonalû leàgazàssa	4	db	30080	120 320
19.	Jelenlegi betonakna helyén azonos mérettel, de mélyebben betonakna készitése 15 cm 8x8/15 külsö belsö hàlôvasalàssal a régi fedlap felhasznàlàsàval acél keret beépitésével4 helyen történö bekötéssel hàgcsôvas elhelyezésével	1	db	174000	174 000
20.	Forràsvîz, épîtés alatti àllandô szivattyûzàssal. elöiränyzat	240	óra	5600	1 344 000
21.	Járda aszfalt burkolat jàrda térkö burkolatok helyreàllitàsa	69	m	10560	728 640

Nettó Összesen 5 192 011

FÖLDGÉP TRANSZ KFT.

ÁRAJÁNLAT
Biatorbágy Polgármesteri Hivatal
Ilosvainé Héjja Karolin részére

Biatorbágy - Fő út - Dózsa Gy. U. csapadékcsatorna csere

Ssz.	Tétel megnevezés	Mennyiség	Menny.egy.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag össz.	Díj össz.
	Földmunka és bontások						
1.	Földkiemelés levezető 400 átm. gerincvezetékhez hossz-szelvény szerinti mélységbe, 1,0 m szélességbe	34	m3	0	1495	0 HUF	50 830 HUF
2.	Ua. de a drain vezetékhez alig 1,4 m mélységben 60 cm széles munkaároknál	87	m3	0	1495	0 HUF	130 065 HUF
3.	Meglévő gerinccsatorna bontása és elszállítása	26	fm	1320	1980	34 320 HUF	51 480 HUF
4.	Föld visszatöltés a gerinccsatornánál	24	m3	0	2208	0 HUF	52 992 HUF
5.	Drain vezetéknél	40	m3	0	2208	0 HUF	88 320 HUF
6.	Akna bontása 1,1x1,1, 1x1,2 Dózsa Gy. úton törmelék elszállításával	0,5	m3	4620	19800	2 310 HUF	9 900 HUF
7.	Járda bontása Dózsa Gy. úton 1,2 m szélesség aknánál 2 m hossz alsó résznél 1,4 m 16 fm térkő, udvartéren 7 m hossz 3 m széles aszfalt	46	m2	0	2860	0 HUF	131 560 HUF
8.	Épület előtt térkő 0,50x45 fm	23	m2	0	2860	0 HUF	65 780 HUF
9.	Bontott törmelék és talaj elszállítása lerakóhelyre	22	m3	1760	2860	38 720 HUF	62 920 HUF
10.	Feltárási munka a homlokzaton levezetésre kerülő, D80 cm ejtőcső terepszint alatti csőbekötés helyét, mélységét kell megállapítani (előirányzat)	10	fm	0	6050	0 HUF	60 500 HUF
	Építési munka			0	0	0 HUF	0 HUF
11.	Csatornafektetés kiemelt munkagödörbe 10 cm vtg. homokágyra fektetve, földvisszatöltés kőmentes talajjal, 400 átm. KG-PVC csőből	26	fm	11110	7376	288 860 HUF	191 776 HUF
12.	Drain vezeték fektetése óvoda feletti udvartéren D100 draincső, 2 m/fm szűrőszövettel és 0,16 m3/fm kulé kavics szivárgóval	59	fm	2640	2024	155 760 HUF	119 416 HUF
13.	Ua. mint előző, de D60 mm drain csőből 2 m/fm szűrőszövettel és 0,16 m3/fm kulé kavics szivárgóval	45	fm	2530	1804	113 850 HUF	81 180 HUF
14.	Forrásfoglalásnál D160 mm drain csőből az akna belső szélességével azonos méretű szűrőszövet burkolással	30	m2	385	330	11 550 HUF	9 900 HUF
15.	50 cm magasságig kulé kavics feltöltéssel	1,2	m3	8800	4400	10 560 HUF	5 280 HUF
16.	Tisztítónyílás gerincvezetéken D300 mm fenékelem két vagy háromirányú leágazással és az 1 sz. akna	3	db	38500	11064	115 500 HUF	33 192 HUF
17.	Ua. mint előző, de D200 mérettel egyenes vonalú leágazással	4	db	25300	11064	101 200 HUF	44 256 HUF
18.	Jelenlegi betonakna helyén azonos mérettel, de mélyebben betonakna készítése 15 cm 8x8/15 külső-belső hálóvasalással a régi fedlap felhasználásával acél keret beépítésével, 4 helyen történő bekötéssel, hágcsóvas elhelyezésével **1,0 x 1,0 x tervezett mélységben**	1	db	231000	181500	231 000 HUF	181 500 HUF
19.	Forrásvíz, építés alatti állandó szivattyúzással (előirányzat)	240	óra	0	550	0 HUF	132 000 HUF
20.	Járda aszfalt burkolat, járda térkő burkolatok helyreállítása	69	m2	2420	6160	166 980 HUF	425 040 HUF
K.	Dúcolat kialakítása az építés idejére, bontással	328,5	m2	982	1442	322 587 HUF	473 697 HUF
Mindösszesen nettó:						**1 593 197 HUF**	**2 401 584 HUF**
						3 994 781 HUF	

Ajánlatunk jogfenntartással 30 napig érvényes.

2016.04.22. Budakeszi